

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
01.		SERVICOS INICIAIS							338.056,87
01.01		CANTEIRO DE OBRA						319.725,06	
01.01.01	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E VIGILÂNCIA)	MÊS	5,00	35.174,18	8.241,31	43.415,49	217.077,45	
01.01.02	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00	440,26	103,15	543,41	6.520,96	
01.01.03	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	964,15	225,90	1.190,05	1.190,05	
01.01.04	COMP 01	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ESGOTO	UN	1,00	1.257,75	294,69	1.552,44	1.552,44	
01.01.05	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - FISCALIZAÇÃO	M2	36,00	198,62	46,54	245,16	8.825,64	
01.01.06	73803/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - BANCADAS	M2	40,00	151,60	35,52	187,12	7.484,80	
01.01.07	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - ALMOXARIFADO	M2	52,00	198,62	46,54	245,16	12.748,15	
01.01.08	73803/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - REFEITÓRIO	M2	40,00	151,60	35,52	187,12	7.484,80	
01.01.09	73752/001	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES	UN	15,00	2.682,90	628,60	3.311,50	49.672,55	
01.01.10	74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	36,00	161,32	37,80	199,12	7.168,22	
01.02		PROJETOS E DETALHAMENTOS TECNICOS						14.228,02	
01.02.01	COMP 02	PROJETO PCMAT - PROGRAMA CONDICÕES DE MEIO AMBIENTE DO TRABALHO	UN	1,00	11.527,20	2.700,82	14.228,02	14.228,02	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
01.03		DOCUMENTACAO - COPIAS PLOTAGENS CADERNOS E APROVACOES						4.103,79	
01.03.01	COMP 03	TAXA ART - ART. 4, FAIXA 3, RESOLUÇÃO Nº 1.043 28 DE SET. DE 2012 - CONFEA	UN	1,00	158,08	37,04	195,12	195,12	
01.03.02	COMP 04	PLOTAGEM	M2	319,87	9,90	2,32	12,22	3.908,67	
02.		ESTRUTURAS							761.370,34
02.01		CONCRETO						681.209,28	
02.01.01	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	756,91	719,43	168,56	887,99	672.130,36	
02.01.02	74022/030	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	90,00	51,11	11,98	63,09	5.677,66	
02.01.03	74022/058	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	126,00	21,87	5,12	26,99	3.401,26	
02.02		ARMADURAS						80.161,06	
02.02.01	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	7.827,88	7,53	1,76	9,29	72.721,01	
12.04.04	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	855,00	7,05	1,65	8,70	7.440,05	
03.		PAREDES E PAINEIS							3.124.671,55
03.01		VEDAÇÕES						2.844.512,77	
03.01.01	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M2	1.547,87	31,14	7,30	38,44	59.494,09	
03.01.02	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	799,89	46,85	10,98	57,83	46.255,20	
03.01.03	COMP 05	REVESTIMENTOCOM SISTEMA ACM CONVENCIONAL TIPO ALUBOND OU SIMILAR, COM ESPESSURA DO PAINEL DE 6MM E ESPESSURA DE ALUMÍNIO DE 0,5MM .	M2	3.195,00	332,30	77,86	410,16	1.310.454,46	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO	
-----------------------	--

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
03.01.04	COMP 06	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL STANDARD (ST) COM ESTRUTURA METÁLICA (GUIAS E MONTANTES)	M2	1.963,64	83,33	19,53	102,86	201.976,74	
03.01.05	COMP 07	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL RESISTÊNCIA A UMIDADE (RU) COM ESTRUTURA METÁLICA (GUIAS E MONTANTES)	M2	4.589,37	95,00	22,26	117,26	538.142,64	
03.01.06	COMP 08	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL REVESTIMENTO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA COM ESTRUTURA METÁLICA (GUIAS E MONTANTES).	M2	1.774,16	126,50	29,64	156,14	277.015,48	
03.01.07	COMP 09	DIVISORIA TIPO NEOCON ALCOPLAC AV (PAINEIS COR PRATTON, PORTAS NA COR PLATINA E PERFIS NA COR ALUMINIO) OU SIMILAR	M2	262,52	464,27	108,78	573,05	150.436,68	
03.01.08	COMP 10	DIVISÓRIA ARTICULADA TIPO DIVIFLEX OU SIMILAR	M2	125,74	1.680,00	393,62	2.073,62	260.737,48	
03.02		DIVISÓRIA PISO TETO DE VIDRO						147.741,92	
03.02.01	72121	DIVISÓRIAS DE VIDRO FUMÊ ESPELHADO e=10MM	M2	125,50	286,65	67,16	353,81	44.403,42	
03.02.02	72121	DIVISÓRIAS DE VIDRO FUMÊ e=10MM	M2	123,35	286,65	67,16	353,81	43.642,72	
03.02.03	72120	DIVISÓRIAS DE VIDRO COM PORTAS e=10MM	M2	200,34	241,41	56,56	297,97	59.695,78	
03.03		VIDROS						132.416,86	
03.03.01	72119	VIDRO TEMPERADO FIXO e=8MM	M2	522,15	205,46	48,14	253,60	132.416,86	
04.		COBERTURA							139.358,57
04.01		ESTRUTURAS METALICA						95.271,83	
04.01.01	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	767,80	100,53	23,55	124,08	95.271,83	
04.02		TELHAS						36.505,23	
04.02.01	84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM,INCLUINDO ACESSORIOS	M2	767,80	38,52	9,03	47,55	36.505,23	
04.03		ACESSORIOS DE COBERTURA						7.581,51	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO	
-----------------------	--

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
04.03.01	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	154,26	24,52	5,75	30,27	4.668,68	
04.03.02	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	54,64	43,19	10,12	53,31	2.912,83	
05.		REVESTIMENTOS DE PAREDES							286.773,21
05.01		REBOCO PAULISTA E PASTILHAS						286.773,21	
05.01.01	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	532,06	4,31	1,01	5,32	2.830,47	
05.01.02	5978	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	3.095,74	14,91	3,49	18,40	56.972,18	
05.01.03	5995	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	4.695,52	9,67	2,27	11,94	56.044,23	
05.01.04	73667	PASTILHA 2,5X2,5CM PEROLA OCEÂNICA JATOBA OU SIMILAR	M2	261,02	124,80	29,24	154,04	40.207,69	
05.01.05	73667	PASTILHA 5X5CM PEROLA OCEÂNICA JATOBA OU SIMILAR	M2	230,66	124,80	29,24	154,04	35.531,01	
05.01.06	COMP. 11	PORCELANATO LOFT ACETINADO WH 60X60CM PORTINARI OU SIMILAR	M2	910,33	76,06	17,82	93,88	85.462,56	
05.01.07	COMP. 12	PORCELANATO ESSENCE DÉCOUR 60X60 ELIANE OU SIMILAR	M2	25,21	66,12	15,49	81,61	2.057,44	
05.01.08	COMP. 13	CERAMICA ANTIRRERAPANTE ELIAE AVEIO COTTO RE 60X60 OU SIMILAR	M2	31,30	67,70	15,86	83,56	2.615,49	
05.01.09	COMP. 14	PISO VINÍLICO TIPO ESSENCE RUSTICO NA COR CARVALHO VALENCIA 15X90CM	M2	32,00	127,91	29,97	157,88	5.052,14	
06.		REVESTIMENTOS DE TETOS							459.676,66
06.01		ACABAMENTOS						459.676,66	
06.01.01	COMP. 15	FORRO DE GESSO ESTRUTURADO RESISTENTE A FOGO COM PERFIS	M2	46,86	70,00	16,40	86,40	4.048,75	
06.01.02	COMP. 16	FORRO DE GESSO ESTRUTURADO STANDARD COM PERFIS	M2	355,75	60,00	14,06	74,06	26.346,13	
06.01.03	COMP. 17	FORRO MINERAL EM PLACAS ACÚSTICAS - ESTRUTURADO	M2	4.967,31	68,75	16,11	84,86	421.516,61	
06.01.04	COMP. 18	TABICA METÁLICA PARA DILATAÇÃO DO FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	419,41	15,00	3,51	18,51	7.765,17	
07.		REVESTIMENTOS DE PISOS							1.058.665,37

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
07.01		LASTRO DE CONTRA-PISO						267.970,28	
07.01.01	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	7.476,00	29,04	6,80	35,84	267.970,28	
07.02		ACABAMENTOS						722.302,61	
07.02.01	COMP. 16	PISO PORCELANATO LOFT WH ACETINADO 60X60CM PORTINARI OU SIMILAR	M2	496,87	76,06	17,82	93,88	46.646,58	
07.02.02	COMP. 17	PORCELANATO BOTTICINO 60X60 POLIDO MASSA ÚNICA	M2	5.660,91	64,46	15,10	79,56	450.398,86	
07.02.03	72137	PISO INDUSTRIAL	M2	516,08	71,90	16,85	88,75	45.800,12	
07.02.04	84203	CERAMICA PORCELANATO LIFE HD NO PORTINARI OU SIMILAR 15X90CM	M2	184,80	109,34	25,62	134,96	24.940,31	
07.02.05	84203	PISO ANTIDERRAPANTE TOMBO 0 45X45 ENCEFRA PI4 REF: PD33490 OU SIMILAR	M2	22,99	109,34	25,62	134,96	3.102,69	
07.02.06	COMP. 18	MARMORE TRAVERTINO	M2	680,00	180,40	42,27	222,67	151.414,05	
07.03		SOLEIRAS						1.284,61	
07.03.01	84190	SOLEIRA DE GRANITO NEW GIALLO VENEZIANA e=2,5CM	M2	4,41	236,00	55,29	291,29	1.284,61	
07.04		RODAPES						67.107,87	
07.04.01	84203	RODAPE EM PORCELANATO LIFE HD NO PORTINARI OU SIMILAR 15X90CM	M2	201,37	109,34	25,62	134,96	27.176,57	
07.04.02	COMP. 19	RODAPÉ VINILICO TIPO AMBIENTA COLEÇÃO CLIC NA COR CARVALHO PATINA COD. 9308618 OU SIMILAR	M2	369,73	87,50	20,50	108,00	39.931,30	
08.		ESQUADRIAS DE MADEIRA							138.978,21
08.01		PORTAS MADEIRA COMPENSADA						138.978,21	
08.01.01	COMP. 20	PORTA DE MADEIRA MDF LISO COR CARVALHO INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	M2	305,76	277,35	64,98	342,33	104.671,77	
08.01.02	74068/003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN.	165,00	168,45	39,47	207,92	34.306,44	
09.		ESQUADRIAS DE VIDRO							1.332.373,83
09.01		JANELAS						16.276,07	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
09.01.01	72119	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	58,16	205,46	48,14	253,60	14.749,33	
09.01.02	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	4,40	281,12	65,87	346,99	1.526,74	
09.02		FACHADA DE VIDRO						1.311.103,83	
09.02.01	COMP 21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA DE PELE DE VIDRO FUMÊ COM ESP. 8,0MM EM ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA.	M2	1.216,78	872,98	204,54	1.077,52	1.311.103,83	
09.03		ESQUADRIAS METÁLICAS (SHAFT)						4.993,93	
09.03.01	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	15,12	249,91	58,55	308,46	4.663,97	
09.03.02	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	30,24	8,84	2,07	10,91	329,96	
10.		CORRIMÃO							30.873,42
10.01		CORRIMÃO INOX						30.873,42	
10.01.01	COMP 22	CORRIMÃO AÇO INOX POLIDO TUBULAR DIAM. 1 1/2 " INSTALADO COM PREPARAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO FIXADO NO PISO	M2	40,80	330,00	77,32	407,32	16.618,62	
10.01.02	COMP 23	CORRIMÃO AÇO INOX POLIDO TUBULAR DIAM. 1 1/2 " INSTALADO FIXADO NA ALVENARIA	M2	40,80	190,00	44,52	234,52	9.568,29	
10.01.03	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	18,48	205,46	48,14	253,60	4.686,51	
11.		INSTALACOES ESGOTO SANITÁRIO							64.495,14
11.01		REDE DE ESGOTO PREDIAL						32.410,95	
11.01.01	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO SIFONADA 60MMx60MM EM TIJOLO MACIÇO - ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO	UN	2,00	119,69	28,04	147,73	295,47	
11.01.02	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	7,00	119,69	28,04	147,73	1.034,13	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
11.01.03	74165/001	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	165,00	15,39	3,61	19,00	3.134,32	
11.01.04	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,00	21,13	4,95	26,08	2.112,54	
11.01.05	74165/003	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	77,00	28,74	6,73	35,47	2.731,48	
11.01.06	74165/004	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	381,00	30,88	7,24	38,12	14.521,89	
11.01.07	74168/001	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	34,00	60,31	14,13	74,44	2.530,98	
11.01.08	72291	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00	30,95	7,25	38,20	2.139,29	
11.01.09	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENT	UN	2,00	23,16	5,43	28,59	57,17	
11.01.10	COMP. 22	RALO LINEAR PVC 90CM TIGRE OU EQUIVALENTE	UN	12,00	260,18	60,96	321,14	3.853,68	
11.02		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		0,00				23.120,84	
11.02.01	85195	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	2,00	61,91	14,51	76,42	152,83	
11.02.02	83643	BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/H A ATM=14MCA A Q=7M3/H	UN	2,00	2.262,91	530,20	2.793,11	5.586,22	
11.02.03	74215/003	TUBO PVC DEFOFO 100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUS CONEXOES	M	180,00	58,34	13,67	72,01	12.961,63	
11.02.04	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTOE INSTALACAO	UN	1,00	39,56	9,27	48,83	48,83	
11.02.05	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00	56,82	13,31	70,13	210,40	
11.02.06	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	6,37	1,49	7,86	629,00	
11.02.07	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	7,25	1,70	8,95	134,23	
11.02.08	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	20,30	7,53	1,76	9,29	188,67	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
11.02.09	74254/002	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	142,10	7,05	1,65	8,70	1.236,53	
11.02.10	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,03	719,43	168,56	887,99	1.802,62	
11.02.11	79474	ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATE 6,00M DE PROFUNDIDADE	M3	3,38	24,88	5,83	30,71	103,80	
11.02.12	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M2	11,27	4,75	1,11	5,86	66,08	
11.03		SIFOES E VALVULAS DE SAIDA		0,00				8.963,35	
11.03.01	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	78,00	76,56	17,94	94,50	7.370,84	
11.03.02	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	76,56	17,94	94,50	566,99	
11.03.03	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	81,00	9,55	2,24	11,79	954,79	
11.03.04	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	9,55	2,24	11,79	70,73	
12.		INSTALAÇÕES HIDRÁULICA							288.838,93
12.01		ALIMENTAÇÃO						7.797,46	
12.01.01	83649	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD	UN	1,00	3.052,64	715,23	3.767,87	3.767,87	
12.01.02	74217/002	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	106,14	24,87	131,01	131,01	
12.01.03	74180/001	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	154,97	36,31	191,28	382,56	
12.01.04	73795/013	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	101,12	23,69	124,81	249,62	
12.01.05	75030/005	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	36,91	8,65	45,56	1.366,74	
12.01.06	75030/006	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	50,90	11,93	62,83	942,39	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
12.01.07	75030/007	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	64,63	15,14	79,77	957,27	
12.02		DISTRIBUIÇÃO						48.447,04	
12.02.01	83654	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	80,10	18,77	98,87	2.372,82	
12.02.02	75030/007	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	64,63	15,14	79,77	2.153,87	
12.02.03	75030/006	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	217,00	50,90	11,93	62,83	13.633,21	
12.02.04	75030/005	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	134,00	36,91	8,65	45,56	6.104,77	
12.02.05	75030/004	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	432,00	23,87	5,59	29,46	12.727,90	
12.02.06	75030/003	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,00	20,93	4,90	25,83	1.653,37	
12.02.07	75030/002	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	333,00	16,84	3,95	20,79	6.921,61	
12.02.08	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	207,00	11,27	2,64	13,91	2.879,49	
12.03		LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS						128.151,53	
12.03.01	68061	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	9,37	2,20	11,57	138,78	
12.03.02	74234/001	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	275,17	64,47	339,64	4.415,35	
12.03.03	85095	DUCHA HIGIENICA 25MM X 1/2"	UN	46,00	94,01	22,03	116,04	5.337,68	
12.03.04	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	168,96	39,59	208,55	625,64	
12.03.05	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	25,75	6,03	31,78	476,75	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
12.03.06	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00	165,86	38,86	204,72	16.377,68	
12.03.07	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00	17,56	4,11	21,67	1.733,94	
12.03.08	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00	109,02	25,54	134,56	10.765,07	
12.03.09	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	UN	14,00	137,90	32,31	170,21	2.382,94	
12.03.10	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	UN	51,00	182,73	42,81	225,54	11.502,73	
12.03.11	74180/001	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	154,97	36,31	191,28	1.338,96	
12.03.12	74178/001	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	373,72	87,56	461,28	1.845,13	
12.03.13	74181/001	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	68,88	16,14	85,02	255,06	
12.03.14	74184/001	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	30,61	7,17	37,78	75,56	
12.03.15	74183/001	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	43,69	10,24	53,93	107,85	
12.03.16	74175/001	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	52,02	12,19	64,21	963,12	
12.03.17	74174/001	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	84,11	19,71	103,82	2.595,42	
12.03.18	74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTNO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	45,26	10,60	55,86	335,19	
12.03.19	74174/001	REGISTRO GAVETA 1.1/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	84,11	19,71	103,82	934,35	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
12.03.20	85118	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	44,69	10,47	55,16	661,93	
12.03.21	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	72,00	21,64	5,07	26,71	1.923,14	
12.03.22	COMP. 30	BARRA DE APOIO INOX P/ DEFICIENTE C=80CM	UN	20,00	335,26	78,55	413,81	8.276,23	
12.03.23	COMP. 31	PORTA PAPEL HIGIÊNICO PH3000 COLUMBUS OU SIMILAR	UN	80,00	32,96	7,72	40,68	3.254,60	
12.03.24	COMP. 32	TOALHEIRO DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA PT 1000 OU SIMILAR	UN	40,00	55,21	12,94	68,15	2.725,83	
12.03.25	74125/002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	60,00	368,79	86,41	455,20	27.311,85	
12.03.26	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - CANALETA DE DRENAGEM	M2	62,80	281,12	65,87	346,99	21.790,75	
12.04		RESERVACAO HIDRAULICA SUPERIOR						35.279,33	
12.04.02	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	M2	177,70	25,30	5,93	31,23	5.549,18	
12.04.03	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	256,78	7,53	1,76	9,29	2.386,58	
12.04.04	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	975,00	7,05	1,65	8,70	8.484,27	
12.04.05	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	15,01	719,43	168,56	887,99	13.328,77	
12.04.06	83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	88,85	50,43	11,82	62,25	5.530,53	
12.05		RESERVACAO HIDRAULICA INFERIOR						69.163,57	
12.05.01	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	M2	290,00	25,30	5,93	31,23	9.056,06	
12.05.02	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	316,05	7,53	1,76	9,29	2.937,46	
12.05.03	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.369,55	7,05	1,65	8,70	11.917,57	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO	
-----------------------	--

[illegible]

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTICA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
14.		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA							19.532,30
14.01		ATERRAMENTO DAS FUNDAÇÕES						19.532,30	
14.01.01	72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	260,00	28,02	6,57	34,59	8.992,12	
14.01.02	72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	34,13	8,00	42,13	8.425,33	
14.01.03	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	12,00	34,31	8,04	42,35	508,19	
14.01.04	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00	35,50	8,32	43,82	438,18	
14.01.05	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	8,82	2,07	10,89	522,55	
14.01.06	83638	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	261,66	61,31	322,97	645,93	
15.		INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS E VOZ							520.879,36
15.01		REDE DE DADOS E VOZ						520.879,36	
15.01.01	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	886,00	4,21	0,99	5,20	4.604,01	
15.01.02	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.658,00	7,25	1,70	8,95	23.785,58	
15.01.03	55866	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	664,50	15,67	3,67	19,34	12.852,41	
15.01.04	COMP. 35	RACK 44 US PADRAO 19", COM REGUAS DE TOMADAS, EXAUSTOR	UN	7,00	2.262,00	400,83	2.662,83	18.639,78	
15.01.05	COMP. 36	PATCH PAINEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 PADRAO 19"	UN	50,00	599,09	140,37	739,46	36.972,84	
15.01.06	COMP. 37	TOMADA RJ 45 CAT 5e C/ PLACA SIMPLES MACHO	UN	330,00	5,44	1,27	6,71	2.215,82	
15.01.07	COMP. 38	TOMADA RJ 45 CAT 5e C/ PLACA SIMPLES FEMEA	UN	886,00	28,69	6,72	35,41	31.375,09	
15.01.08	COMP. 39	CABO DE COBRE ISOL P/ DADOS UTP PAR TRANÇADO CAT 6	M	57.785,00	3,20	0,75	3,95	228.236,88	
15.01.09	73688	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.020,00	10,06	2,36	12,42	12.665,40	
15.01.10	COMP. 40	CERTIFICACAO DE PONTOS DE LOGICA	UN	886,00	49,06	11,49	60,55	53.651,52	
15.01.11	COMP. 41	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 PADRAO 19" TP 3COM OU EQUIV	UN	52,00	1.493,84	350,01	1.843,85	95.880,03	
16		INSTALACOES ELÉTRICAS							1.738.727,42

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
16.01		ELÉTRICA BAIXA TENSÃO						897.012,65	
16.01.01	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	1.540,00	4,21	0,99	5,20	8.002,46	
16.01.02	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	1.340,00	7,18	1,68	8,86	11.875,45	
16.01.03	83435	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.176,00	107,70	25,23	132,93	156.330,51	
16.01.04	83432	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	238,00	52,95	12,41	65,36	15.554,77	
16.01.05	83431	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	880,00	45,78	10,73	56,51	49.725,50	
16.01.06	83425	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.080,00	33,26	7,79	41,05	126.442,68	
16.01.07	83424	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.860,00	24,16	5,66	29,82	85.287,17	
16.01.08	83423	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.640,00	17,87	4,19	22,06	58.230,32	
16.01.09	83422	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.640,00	13,34	3,13	16,47	43.469,08	
16.01.10	73860/012	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00	7,92	1,86	9,78	4.399,05	
16.01.11	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	4,33	1,01	5,34	1.603,36	
16.01.12	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25.200,00	3,12	0,73	3,85	97.045,60	
16.01.13	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00	6,88	1,61	8,49	3.821,39	
16.01.14	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36.936,00	2,06	0,48	2,54	93.915,62	
16.01.15	73861/017	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	124,00	11,55	2,71	14,26	1.767,76	
16.01.16	73861/014	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	9,53	2,23	11,76	141,15	
16.01.17	73861/020	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00	10,56	2,47	13,03	586,54	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
16.01.18	73861/005	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E	UN	23,00	9,49	2,22	11,71	269,41	
16.01.19	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	7,07	1,66	8,73	244,34	
16.01.20	72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	8,74	2,05	10,79	43,15	
16.01.21	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00	14,13	3,31	17,44	976,68	
16.01.22	83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	21,16	4,96	26,12	208,94	
16.01.23	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	551,00	8,86	2,08	10,94	6.025,68	
16.01.24	83555	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	460,00	15,60	3,66	19,26	8.857,34	
16.01.25	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	680,73	159,50	840,23	15.124,05	
16.01.26	74131/008	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.079,01	252,81	1.331,82	3.995,47	
16.01.27	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	8,55	2,00	10,55	422,13	
16.01.28	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	47,70	11,18	58,88	1.766,28	
16.01.29	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	80,05	18,76	98,81	1.976,11	
16.01.30	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	205,20	48,08	253,28	2.532,78	
16.01.31	COMP. 42	ELETROCALHA GALV PERFURADA PERFIL U 100 X 50MM INCL CONEXÕES E	M	220,00	19,41	4,55	23,96	5.270,71	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
16.01.32	COMP. 43	ELETROCALHA GALV PERFURADA PERFIL U 50 X 50MM INCL CONEXOES E	M	360,00	17,47	4,09	21,56	7.762,76	
16.01.33	72309	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450,00	14,35	3,36	17,71	7.970,49	
16.01.34	74094/001	LUMINARIA PARA 2 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	227,00	18,01	4,22	22,23	5.046,15	
16.01.35	73953/004	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	525,00	108,52	25,43	133,95	70.321,77	
16.02		SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 500KVA - COMPLETA						96.053,58	
16.02.01	73857/006	TRANSFORMADOR DE 500KVA TRIFASICO A SECO, 13.800 / 220-127V, COM RODAS	UN	1,00	27.706,84	6.491,71	34.198,55	34.198,55	
16.02.02	83373	DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO A VACUO 24kV-630A COM RELE SECUNDARIO DE PROTEÇÃO	UN	1,00	14.713,76	3.447,43	18.161,19	18.161,19	
16.02.03	73781/001	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,00	396,64	92,93	489,57	1.958,29	
16.02.04	73781/003	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	58,83	13,78	72,61	653,52	
16.02.05	72322	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA COM FUSIVEL HH 17,KV - 63A	UN	1,00	161,27	37,79	199,06	199,06	
16.02.06	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	528,58	123,85	652,43	652,43	
16.02.07	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	67,16	15,74	82,90	1.160,54	
16.02.08	72333	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA COM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	24,25	5,68	29,93	59,86	
16.02.09	83566	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	16,29	3,82	20,11	40,21	
16.02.10	83372	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	725,26	169,93	895,19	895,19	
16.02.11	73632	PORTA CORTA-FOGO 0,90X2,10X0,04M	UN	2,00	556,15	130,31	686,46	1.372,91	
16.02.12	83407	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORN	M	2,00	12,56	2,94	15,50	31,01	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
16.02.13	83450	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00	305,31	71,53	376,84	753,69	
16.02.14	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	118,77	27,83	146,60	146,60	
16.02.15	73860/020	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 240MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	210,00	95,84	22,46	118,30	24.842,02	
16.02.16	73860/013	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00	11,73	2,75	14,48	2.316,53	
16.02.17	72928	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	24,10	5,65	29,75	1.784,80	
16.02.18	72927	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	18,91	4,43	23,34	1.167,03	
16.02.19	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	15,00	34,31	8,04	42,35	635,23	
16.02.20	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00	118,77	27,83	146,60	586,39	
16.02.21	72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	8,82	2,07	10,89	217,73	
16.02.22	72269	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	24,31	5,70	30,01	840,16	
16.02.23	73780/001	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	128,34	30,07	158,41	475,23	
16.02.24	83641	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	283,36	66,39	349,75	1.049,25	
16.02.25	73781/002	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	15,89	3,72	19,61	98,07	
16.02.26	73783/010	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1.424,36	333,73	1.758,09	1.758,09	
16.03		SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA						745.661,19	
16.03.01	COMP. 44	GRUPO GERADOR DIESEL 440KVA FP 0,8 - 220/127V - 60HZ, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, ACESSÓRIOS, COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA	UN	1,00	219.500,00	38.895,40	258.395,40	258.395,40	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
16.03.02	COMP. 45	SISTEMA NO-BREAK MODULAR DPA COM 2 RAKS DPA-250, COM 3 MÓDULOS DE 40KW NA CONFIGURAÇÃO PARALELO REDUNDANTE 80+40KW. BATERIA 15 MINUTOS PARA CADA MÓDULO INSTALADO. ENTRADA 220/127V - 3F, SAÍDA 220/127V - 3F (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00	203.602,91	36.078,44	239.681,35	479.362,69	
16.03.03	75027/004	TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00	182,94	42,86	225,80	7.903,10	
17.		SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO							3.451.140,01
17.01		EQUIPAMENTOS						2.833.175,96	
17.01.01	COMP. 46	60HZ/R410A/COOLING ONLY/MULTI V / ARUV100BTS4	UN	1,00	37.005,15	6.557,31	43.562,46	43.562,46	
17.01.02	COMP. 47	60HZ/R410A/COOLING ONLY/MULTI V / ARUV220BTS4	UN	1,00	75.294,35	13.342,16	88.636,51	88.636,51	
17.01.03	COMP. 48	60HZ/R410A/COOLING ONLY/MULTI V / ARUV300BTS4	UN	1,00	96.347,63	17.072,80	113.420,43	113.420,43	
17.01.04	COMP. 49	60HZ/R410A/COOLING ONLY/MULTI V / ARUV320BTS4	UN	1,00	104.447,53	18.508,10	122.955,63	122.955,63	
17.01.05	COMP. 50	60HZ/R410A/COOLING ONLY/MULTI V / ARUV380BTS4	UN	1,00	120.581,84	21.367,10	141.948,94	141.948,94	
17.01.06	COMP. 51	60HZ/R410A/COOLING ONLY/MULTI V / ARUV400BTS4	UN	5,00	125.601,47	22.256,58	147.858,05	739.290,25	
17.01.07	COMP. 52	60HZ/R410A/COOLING ONLY/MULTI V / ARUV420BTS4	UN	1,00	137.433,11	24.353,15	161.786,26	161.786,26	
17.01.08	COMP. 53	60HZ/R410A/COOLING ONLY/MULTI V / ARUV480BTS4	UN	1,00	154.307,52	27.343,29	181.650,81	181.650,81	
17.01.09	COMP. 54	UNIDADE EVAPORADORA HIWALL 7.000 BTU/H	UN	1,00	3.059,11	542,07	3.601,18	3.601,18	
17.01.10	COMP. 55	UNIDADE EVAPORADORA HIWALL 9.000 BTU/H	UN	3,00	3.107,36	550,62	3.657,98	10.973,94	
17.01.11	COMP. 56	UNIDADE EVAPORADORA HIWALL 12.000 BTU/H	UN	14,00	3.598,46	637,65	4.236,11	59.305,54	
17.01.12	COMP. 57	UNIDADE EVAPORADORA HIWALL 15.000 BTU/H	UN	6,00	4.073,12	721,76	4.794,88	28.769,28	
17.01.13	COMP. 58	UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 WAY 18.000 BTU/H	UN	43,00	5.674,66	1.005,55	6.680,21	287.249,03	
17.01.14	COMP. 59	UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 WAY 28.000 BTU/H	UN	24,00	7.147,97	1.266,62	8.414,59	201.950,16	
17.01.15	COMP. 60	UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 WAY 36.000 BTU/H	UN	5,00	7.849,15	1.390,87	9.240,02	46.200,10	
17.01.16	COMP. 61	UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 WAY 42.000 BTU/H	UN	11,00	8.576,70	1.519,79	10.096,49	111.061,39	
17.01.17	COMP. 62	UNIDADE EVAPORADORA UNDERCEILING 18.000 BTU/H	UN	57,00	6.376,53	1.129,92	7.506,45	427.867,65	
17.01.18	COMP. 63	UNIDADE EVAPORADORA UNDERCEILING 24.000 BTU/H	UN	8,00	6.683,91	1.184,39	7.868,30	62.946,40	
17.02		TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ISOLAMENTOS						617.964,05	
17.02.01	COMP. 64	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 41,3MM	M	161,90	205,00	48,03	253,03	40.965,80	
17.02.02	COMP. 65	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 38,1MM	M	9,50	200,00	46,86	246,86	2.345,17	

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTIÇA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
17.02.03	COMP. 66	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 34,9MM	M	95,40	180,00	42,17	222,17	21.195,40	
17.02.04	COMP. 67	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 31,8MM	M	4,50	170,00	39,83	209,83	944,24	
17.02.05	COMP. 68	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 28,58MM, ESP: 1MM	M	155,40	160,00	37,49	197,49	30.689,64	
17.02.06	COMP. 69	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 25,4MM, ESP: 1MM	M	10,00	160,00	37,49	197,49	1.974,88	
17.02.07	COMP. 70	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 22,2MM, ESP: 1MM	M	65,50	150,00	35,15	185,15	12.127,00	
17.02.08	COMP. 71	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 19,05MM, ESP: 1MM	M	284,80	150,00	35,15	185,15	52.729,30	
17.02.09	COMP. 72	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 15,88MM, ESP: 0.8MM	M	417,80	150,00	35,15	185,15	77.353,58	
17.02.10	COMP. 73	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 12,7MM, ESP: 0.8MM	M	454,30	130,00	30,46	160,46	72.896,52	
17.02.11	COMP. 74	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 9,52MM, ESP: 0.8MM	M	413,50	120,00	28,12	148,12	61.245,97	
17.02.12	COMP. 75	TUBULAÇÃO DE COBRE FOSFOROSO P/ ALTA PRESSÃO 6,35MM, ESP: 0.8MM	M	369,80	110,00	25,77	135,77	50.208,86	
17.02.13	COMP. 76	DERIVAÇÃO (BRANCH) EM Y 1621	UN	30,00	630,00	147,61	777,61	23.328,27	
17.02.14	COMP. 77	DERIVAÇÃO (BRANCH) EM Y 3321	UN	41,00	630,00	147,61	777,61	31.881,97	
17.02.15	COMP. 78	DERIVAÇÃO (BRANCH) EM Y 7121	UN	53,00	630,00	147,61	777,61	41.213,28	
17.02.16	COMP. 79	DERIVAÇÃO (BRANCH) EM Y 4521	UN	44,00	630,00	147,61	777,61	34.214,80	
17.02.17	COMP. 80	DERIVAÇÃO T PARA CONDENSADORES	UN	11,00	630,00	147,61	777,61	8.553,70	
17.02.18	COMP. 81	DERIVAÇÃO T PARA CONDENSADORES	UN	2,00	630,00	147,61	777,61	1.555,22	
17.02.19	COMP. 82	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE COBRE 41,3MM	M	162,00	19,00	4,45	23,45	3.799,18	
17.02.20	COMP. 83	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE COBRE 38,1MM	M	10,00	19,00	4,45	23,45	234,52	
17.02.21	COMP. 84	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE COBRE 34,9MM	M	96,00	19,00	4,45	23,45	2.251,36	
17.02.22	COMP. 85	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE COBRE 31,8MM	M	5,00	18,00	4,22	22,22	111,09	
17.02.23	COMP. 86	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE COBRE 28,58MM	M	160,00	18,00	4,22	22,22	3.554,78	
17.02.24	COMP. 87	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE COBRE 25,4MM	M	10,00	18,00	4,22	22,22	222,17	
17.02.25	COMP. 88	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE COBRE 22,2MM	M	70,00	18,00	4,22	22,22	1.555,22	
17.02.26	COMP. 89	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE COBRE 19,05MM	M	285,00	17,00	3,98	20,98	5.980,18	
17.02.27	COMP. 90	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE COBRE 15,88MM	M	420,00	17,00	3,98	20,98	8.812,90	
17.02.28	COMP. 91	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE COBRE 12,7MM	M	455,00	17,00	3,98	20,98	9.547,31	
17.02.29	COMP. 92	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE COBRE 9,52MM	M	415,00	17,00	3,98	20,98	8.707,99	
17.02.30	COMP. 93	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE COBRE 6,35MM	M	370,00	17,00	3,98	20,98	7.763,75	
18.		PINTURA							567.481,49

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CIDADE DA JUSTIÇA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ACABAMENTO DO PRÉDIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: CIDADE DA JUSTICA - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
18.01		PINTURA EM SUPERFÍCIES POROSAS						508.580,47	
18.01.01	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	691,11	12,77	2,99	15,76	10.893,28	
18.01.02	74233/001	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMA0	M2	21.689,84	2,41	0,56	2,97	64.519,96	
18.01.03	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMA0S	M2	21.689,84	8,99	2,11	11,10	240.678,21	
18.01.04	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMA0S	M2	21.689,84	7,19	1,68	8,87	192.489,02	
18.02		PINTURA DE FORROS						58.901,02	
18.02.01	74233/001	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMA0	M2	46,86	2,41	0,56	2,97	139,39	
18.02.02	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMA0S	M2	4.967,31	8,99	2,11	11,10	55.119,05	
18.02.03	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMA0S	M2	402,61	7,33	1,72	9,05	3.642,58	
TOTAL GERAL R\$									14.500.203,87