

VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

OBRA: REFORMA DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

21'

LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
01.		SERVIÇOS INICIAIS							86.825,78
01.01	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E VIGILÂNCIA)	MÊS	3,00	20.923,38	4.902,35	25.825,73	77.477,19	
01.02	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	440,43	103,19	543,62	3.261,72	
01.03	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - FISCALIZAÇÃO	M2	20,00	198,54	46,52	245,06	4.901,20	
01.04		ELABORAÇÃO DE PPRA	UN.	1,00	960,60	225,07	1.185,67	1.185,67	
02.		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							12.565,90
02.01	72231	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	599,15	2,15	0,50	2,65	1.587,75	
02.02	72227	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M3	599,15	3,23	0,76	3,99	2.390,61	
02.03	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	10,16	35,80	8,39	44,19	449,01	
02.04	73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	25,00	9,21	2,16	11,37	284,25	
02.05	72235	DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	461,95	2,45	0,57	3,02	1.395,09	
02.06	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	201,54	3,07	0,72	3,79	763,84	
02.07	72236	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	461,95	5,07	1,19	6,26	2.891,81	
02.08	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	114,72	10,84	2,54	13,38	1.534,95	
02.09	73802/001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA TIPO REBOCO EM LAJE	M2	50,00	3,07	0,72	3,79	189,50	
02.10	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS OU MADEIRA	M2	42,77	6,14	1,44	7,58	324,20	
02.11	85378	DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA	M2	2,20	16,48	3,86	20,34	44,75	
02.12	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,18	93,10	21,81	114,91	710,14	
03.		PROTEÇÕES DE OBRA E ANDAIME							3.379,90
03.01	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	M2	50,00	40,27	9,44	49,71	2.485,50	
03.02	73875/001	ANDAIMES METÁLICOS LOCAÇÃO	M/MÊS	80,00	9,06	2,12	11,18	894,40	
04.		ESQUADRIAS							27.723,65
04.01	74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	18,00	308,61	72,31	380,92	6.856,56	
04.02	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	18,42	255,07	59,76	314,83	5.799,17	
04.03	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	39,34	281,08	65,86	346,94	13.648,62	

VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

OBRA: REFORMA DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

21'

LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
04.04	84161	MARMORE OU GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PARA PEITORIL	M2	18,00	63,88	14,97	78,85	1.419,30	
05.		VEDAÇÕES VERTICAIS							4.630,24
05.01	73935/003	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	M2	65,89	40,14	9,40	49,54	3.264,19	
05.02	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	14,00	45,63	10,69	56,32	788,48	
	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO		0,78	548,55	128,53	677,08	528,12	
	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS		0,78	44,82	10,50	55,32	43,15	
02.02.01	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	0,20	7,53	1,76	9,29	1,86	
12.04.04	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	0,51	7,05	1,65	8,70	4,44	
06.		REVESTIMENTOS E PISOS							77.744,08
06.01	5974	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	66,78	3,44	0,81	4,25	283,82	
06.02	84071	EMBOCO TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	66,78	12,89	3,02	15,91	1.062,47	
06.03	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	66,78	13,46	3,15	16,61	1.109,22	
06.04	5999	AZULEJO 15X15CM, 2A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	34,00	27,23	6,38	33,61	1.142,74	
06.05	84203	PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	486,24	111,35	26,09	137,44	66.828,83	
06.06	84212	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA	M2	88,17	58,51	13,71	72,22	6.367,64	
06.07	74048/007	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	35,49	21,67	5,08	26,75	949,36	
07.		COBERTURA							106.333,69
07.01	55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	607,30	3,36	0,79	4,15	2.520,30	

VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

OBRA: REFORMA DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

21'

LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
07.02	84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	607,30	33,98	7,96	41,94	25.470,16	
07.03	72080	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VAOS DE 13M ATÉ 18M	M2	344,65	110,81	25,96	136,77	47.137,78	
07.04	72079	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VAOS DE 10M ATÉ 13M.	M2	262,65	96,26	22,55	118,81	31.205,45	
08.		FORRO							31.609,97
08.01		FORRO DE PVC BRANCO		607,30	42,17	9,88	52,05	31.609,97	
09.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00			14.600,19
09.01	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00	2,09	0,49	2,58	1.548,00	
09.02	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	3,17	0,74	3,91	1.173,00	
09.03	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	4,39	1,03	5,42	1.626,00	
09.04	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	6,99	1,64	8,63	1.726,00	
09.05	73860/012	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	8,05	1,89	9,94	1.988,00	
09.06	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	6,00	9,09	2,13	11,22	67,32	
09.07	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	5,00	43,61	10,22	53,83	269,15	
09.08	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00	237,92	55,74	293,66	587,32	
09.09	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	15,00	4,22	0,99	5,21	78,15	
09.10	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	10,00	7,23	1,69	8,92	89,20	
09.11	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	5,00	14,54	3,41	17,95	89,75	
09.12	73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPÓR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	50,00	74,09	17,36	91,45	4.572,50	
09.13	83391	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	20,00	31,83	7,46	39,29	785,80	
10.		INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADO DE DADOS E VOZ							11.042,79

VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

OBRA: REFORMA DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

21'

LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
10.01	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	15,00	4,22	0,99	5,21	78,15	
10.02	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	7,32	1,72	9,04	271,20	
10.03	55866	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,50	15,95	3,74	19,69	305,20	
10.04		TOMADA RJ 45 CAT 5e C/ PLACA SIMPLES MACHO	UN	32,00	5,44	1,27	6,71	214,72	
10.05		TOMADA RJ 45 CAT 5e C/ PLACA SIMPLES FEMEA	UN	32,00	28,69	6,72	35,41	1.133,12	
10.06		CABO DE COBRE ISOL P/ DADOS UTP PAR TRANÇADO CAT 6	M	1.500,00	3,20	0,75	3,95	5.925,00	
10.07		CERTIFICACAO DE PONTOS DE LOGICA	UN	50,00	49,06	11,49	60,55	3.027,50	
10.08	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	30,00	2,37	0,56	2,93	87,90	
11.		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRADESCARGAS ATMOSFÉRICAS							10.886,14
11.01	72929	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	258,00	28,02	6,57	34,59	8.924,22	
11.02	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	12,00	35,00	8,20	43,20	518,40	
11.03	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00	35,23	8,25	43,48	434,80	
11.04	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	8,82	2,07	10,89	522,72	
11.05	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	25,00	15,75	3,69	19,44	486,00	
12.		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							28.890,74
12.01	75030/005	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	36,15	8,47	44,62	892,40	
12.02	75030/004	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	23,46	5,50	28,96	463,36	
12.03	75030/003	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	20,55	4,81	25,36	253,60	
12.04	75030/002	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	16,57	3,88	20,45	613,50	
12.05	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	11,14	2,61	13,75	343,75	
12.06	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00	204,07	47,81	251,88	503,76	
12.07	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00	30,77	7,21	37,98	37,98	
12.08	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	18,21	4,27	22,48	89,92	

VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

OBRA: REFORMA DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

21'

LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
12.09	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	166,03	38,90	204,93	1.024,65	
12.10	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	72,00	21,64	5,07	26,71	1.923,12	
12.11		BARRA DE APOIO INOX P/ DEFICIENTE C=80CM	UN	6,00	335,26	78,55	413,81	2.482,86	
12.12		PORTA PAPEL HIGIÊNICO PH3000 COLUMBUS	UN	20,00	32,96	7,72	40,68	813,60	
12.13		TOALHEIRO DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA PT 1000	UN	20,00	55,21	12,94	68,15	1.363,00	
12.14	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	7,00	118,34	27,73	146,07	1.022,49	
12.15	74165/001	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	15,59	3,65	19,24	230,88	
12.16	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,00	21,44	5,02	26,46	2.143,26	
12.17	74165/003	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	77,00	29,15	6,83	35,98	2.770,46	
12.18	74165/004	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	31,35	7,35	38,70	4.644,00	
12.19	74168/001	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	62,09	14,55	76,64	6.131,20	
12.20	72291	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	30,68	7,19	37,87	227,22	
12.21	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTEN	UN	2,00	22,96	5,38	28,34	56,68	
12.22	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	9,00	77,33	18,12	95,45	859,05	
13.		DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO							2.152,38
13.01	73882/002	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	M	45,47	27,39	6,42	33,81	1.537,34	
13.02	74165/004	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00	31,35	7,35	38,70	309,60	
13.03	79478	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	6,72	18,00	4,22	22,22	149,32	
04.03	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	0,45	281,08	65,86	346,94	156,12	
14.		PINTURA							37.809,61
14.01	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	1.000,58	3,39	0,79	4,18	4.182,42	
14.02	74233/001	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMA0	M2	1.202,12	2,41	0,56	2,97	3.570,30	

VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

OBRA: REFORMA DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

21'

LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
14.03	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	1.202,12	11,35	2,66	14,01	16.841,70	
14.04	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	1.202,12	7,30	1,71	9,01	10.831,10	
14.05	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	71,92	9,01	2,11	11,12	799,75	
14.06	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	88,17	10,21	2,39	12,60	1.110,94	
14.07	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	23,24	16,50	3,87	20,37	473,40	
15.		SERVIÇOS FINAIS							6.416,25
15.01	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.081,18	1,09	0,26	1,35	1.459,59	
15.02	73948/003	LIMPEZA AZULEJO	M2	69,89	2,70	0,63	3,33	232,73	
15.03	73948/014	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	56,88	6,37	1,49	7,86	447,08	
15.04	COMP 22	CORRIMÃO AÇO INOX POLIDO TUBULAR DIAM. 1 1/2 " INSTALADO COM PREPARAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO FIXADO NO PISO	M2	10,50	330,00	77,32	407,32	4.276,85	
TOTAL GERAL R\$									462.611,31