

REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

LOCAL: RIO BRANCO/ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/ BDI	BDI 23,43% 17,72%	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total	Acumulado
1.00		SERVIÇOS INICIAIS							52.909,24
1.01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						52.909,24	
1.01.01	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MESTRE DE OBRAS INTEGRALMENTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO (DETENTOR DO ACERVO)2 (DUAS) HORAS POR DIA.	MÊS	4,00	10.178,85	2.384,90	12.563,75	50.255,02	
1.01.02	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO	UN	12,00	120,00	21,26	141,26	1.695,17	
1.01.03	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	60,00	12,95	3,03	15,98	959,05	
2.00		SEDE ADMINISTRATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA							
2.01		SOLARIUM						71.244,81	79.771,09
2.01.01	73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	217,32	9,21	2,16	11,37	2.470,47	
2.01.02	73920/001	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	217,32	12,65	2,96	15,61	3.393,21	
2.01.03	83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	246,60	51,21	12,00	63,21	15.587,22	
2.01.04	83748	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	246,60	17,55	4,11	21,66	5.341,84	
2.01.05		RALO HORIZONTAL DE 100MMCOM GRELHA PLASTICA	M	12,00	45,50	10,66	56,16	673,93	
2.01.06	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS C/VIDRO (Esquadria existente que separa o corredor e o espaço da laje descoberta)	M2	5,70	6,14	1,44	7,58	43,20	
2.01.07	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS C/VIDRO (Esquadria existente que separa a camara de incêndio e o espaço da laje descoberta posterior)	M2	5,70	6,14	1,44	7,58	43,20	
2.01.08	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS C/VIDRO (Esquadria existente no lado das escadas)	M2	11,40	6,14	1,44	7,58	86,40	
2.01.09	73899/002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS 1/2 VEZ (Esquadria existente que separa o corredor e o espaço da laje descoberta)	M3	0,84	35,80	8,39	44,19	37,33	
2.01.10	COTAÇÃO	PASSARELA METÁLICA COM GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE PISO EM CHAPA METÁLICA, CONF. PROJETO	UN	1,00	6.624,00	1.552,00	8.176,00	8.176,00	
2.01.11	73631	GUARDA CORPO METÁLICO (Modelo igual aos existentes na edificação)	M2	7,92	214,16	50,18	264,34	2.093,55	
2.01.12	73809/001	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS METÁLICAS C/VIDRO (Na parte posterior do jardim)	M2	5,70	18,71	4,38	23,09	131,64	
2.01.13	72120	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, DESLIZANTE EM PERIFS DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO	M2	9,88	237,19	55,57	292,76	2.892,50	
2.01.14	84161	SOLEIRA DE GRANITO FLAMEADO L=15CM	M	11,40	67,73	15,87	83,60	953,03	
2.01.15	74134/001	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS.1 DEMÃO C/MASSA ACRILICA	M2	36,69	5,06	1,19	6,25	229,15	
2.01.16	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS.S/MASSA	M2	122,30	7,46	1,75	9,21	1.126,11	
2.01.17	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	32,64	18,84	4,41	23,25	759,02	
2.01.18	73924/002	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM GUARDA CORPO METÁLICO	M2	15,84	13,31	3,12	16,43	260,23	
2.01.19	73920/001	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	94,00	12,65	2,96	15,61	1.467,71	

REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

LOCAL: RIO BRANCO/ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/	BDI 23,43%	Preço Unitário C/	Preço Total	Acumulado
2.01.20	84203	PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	94,00	111,09	26,03	137,12	12.889,13	
2.01.21		DECK COM RÉGUAS DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, INCLUSIVE TRATAMENTO IMUNIZANTE E SECAGEM EM ESTUFA, ESTRUTURADA COM MADEIRA SERRADA DE 1ª QUALIDADE, FIXADAS COM PARAFUSOS.	M2	28,00	120,00	28,12	148,12	4.147,25	
2.01.22		ESTRUTURA DE MADEIRA PARA GAZEBO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE COBERTURA (PILARES DE 15X15XM, VIGAS E TRAVESSAS DE MADEIRA DE 7X20CM)	M2	28,00	134,93	31,61	166,55	4.663,34	
2.01.23		POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM TRANSLÚCIDO	M2	28,00	65,10	15,25	80,35	2.249,88	
2.01.24	6081	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	113,06	10,96	2,57	13,53	1.529,47	
2.02		INSTALAÇÕES PREDIAIS						8.526,28	
2.02.01	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	80,00	2,37	0,56	2,93	234,02	
2.02.02	75030/001	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	11,25	2,64	13,89	1.110,87	
2.02.03	86906	TORNEIRA CROMADA DE 3/4", PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO	UN	8,00	34,21	8,02	42,23	337,80	
2.02.04	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	40,00	2,37	0,56	2,93	117,01	
2.02.05	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00	7,25	1,70	8,95	357,95	
2.02.06	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	4,29	1,01	5,30	63,54	
2.02.07	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00	2,09	0,49	2,58	1.160,86	
2.02.08	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	600,00	3,17	0,74	3,91	2.347,64	
2.02.09	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	8,29	1,94	10,23	40,93	
2.02.10	COMP.12	CABO PAR TRANÇAO UTP 5 PARES CATEGORIA 6	UN	120,00	4,50	1,05	5,55	666,52	
2.02.11	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	8,81	2,06	10,87	54,37	
2.02.12		TOMADA DE PARA REDE DE LÓGICA, CONECTOR RJ-45 CAT.5, INCLUSIVE PLACA.	UN	2,00	31,50	7,38	38,88	77,76	
2.02.13	83474	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LUMINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	298,88	70,03	368,91	1.475,63	
2.02.14	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	3,25	0,76	4,01	481,38	
2.03		COBERTURA						47.723,65	47.723,65
2.03.01	72225	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	120,00	1,53	0,36	1,89	226,62	
2.03.02	72227	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	120,00	3,23	0,76	3,99	478,41	

REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

LOCAL: RIO BRANCO/ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/	BDI 23,43%	Preço Unitário C/	Preço Total	Acumulado
2.03.03	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	120,00	98,90	23,17	122,07	14.648,67	
2.03.04	COLETA (PREÇO FÓRUM CRIMINAL)	TELHA AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL E=0,5MM PRÉ-PINTADA DUPLA COM ISOLAMENTO	M2	160,00	112,13	26,27	138,40	22.144,33	
2.03.05	68058	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	55,00	61,37	14,38	75,75	4.166,19	
2.03.06	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	102,00	41,52	9,73	51,25	5.227,31	
2.03.07	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	0,24	15,36	3,60	18,96	4,55	
2.03.08	74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO. Di, (1,80x0,80)M	M2	1,44	387,32	90,75	478,07	688,42	
2.03.09	73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A NTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	3,00	37,58	8,80	46,38	139,15	
2.04		PINTURA							207.748,68
2.04.01		PINTURA SUB-SOLO						94.007,64	
2.04.01.01	73955/001	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 1DEMÃO C/MASSA DE PVA	M2	244,84	3,38	0,79	4,17	1.021,45	
2.04.01.02	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS.S/MASSA	M2	816,13	7,46	1,75	9,21	7.514,83	
2.04.01.03	84655	ACABAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM RESINA	M2	6.429,54	10,04	2,35	12,39	79.677,25	
2.04.01.04	74134/001	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS.1 DEMÃO C/MASSA ACRILICA	M2	117,09	5,06	1,19	6,25	731,27	
2.04.01.05	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS.S/MASSA	M2	390,29	7,46	1,75	9,21	3.593,74	
2.04.01.06	73924/002	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM GUARDA CORPO METÁLICO	M2	16,20	13,31	3,12	16,43	266,14	
2.04.01.07	84659	ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,08	8,25	1,93	10,18	408,13	
2.04.01.08	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	89,19	7,22	1,69	8,91	794,83	
2.04.02		PINTURA - TÉRREO						46.733,17	
2.04.02.01	73955/001	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO C/MASSA DE PVA	M2	437,87	3,38	0,79	4,17	1.826,78	
2.04.02.02	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS.E FORRO S/MASSA	M2	1.459,58	7,46	1,75	9,21	13.439,63	
2.04.02.03	84655	ACABAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM RESINA	M2	549,12	10,04	2,35	12,39	6.804,90	
2.04.02.04	74134/001	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS.1 DEMÃO C/MASSA ACRILICA	M2	816,13	5,06	1,19	6,25	5.097,19	
2.04.02.05	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS.S/MASSA	M2	1.337,96	7,46	1,75	9,21	12.319,77	
2.04.02.06	84659	ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	73,98	8,25	1,93	10,18	753,34	
2.04.02.07	73924/002	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM GUARDA CORPO METÁLICO	M2	186,80	13,31	3,12	16,43	3.068,85	
2.04.02.08	73924/002	ESMALTE.DUAS DEMÃOS EM GRADIS E PORTÕES METÁLICO	M2	169,50	13,31	3,12	16,43	2.784,64	
2.04.02.09	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	71,60	7,22	1,69	8,91	638,07	
2.04.03		PINTURA 1º PAVIMENTO						46.474,04	
2.04.03.01	73955/001	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO C/MASSA DE PVA	M2	1.002,66	3,38	0,79	4,17	4.183,03	
2.04.03.02	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS.E FORRO S/MASSA	M2	3.342,20	7,46	1,75	9,21	30.774,57	
2.04.03.03	84655	ACABAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM RESINA	M2	230,40	10,04	2,35	12,39	2.855,20	
2.04.03.04	74134/001	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS.1 DEMÃO C/MASSA ACRILICA	M2	93,56	5,06	1,19	6,25	584,34	
2.04.03.05	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS.S/MASSA	M2	311,87	7,46	1,75	9,21	2.871,66	

REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

LOCAL: RIO BRANCO/ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/	BDI 23,43%	Preço Unitário C/	Preço Total	Acumulado
2.04.03.06	84659	ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	430,44	8,25	1,93	10,18	4.383,16	
2.04.03.07	73924/002	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM GUARDA CORPO METÁLICO	M2	50,04	13,31	3,12	16,43	822,08	
2.04.04		PINTURA 2º PAVIMENTO - TRIBUNAL PLENO						20.533,83	
2.04.04.01	73955/001	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO C/MASSA DE PVA	M2	374,86	3,38	0,79	4,17	1.563,87	
2.04.04.02	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS.E FORRO S/MASSA	M2	1.249,52	7,46	1,75	9,21	11.505,43	
2.04.04.03	74134/001	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS.1 DEMÃO C/MASSA ACRILICA	M2	231,50	5,06	1,19	6,25	1.445,85	
2.04.04.04	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS.S/MASSA	M2	533,04	7,46	1,75	9,21	4.908,17	
2.04.04.05	84659	ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	82,92	8,25	1,93	10,18	844,37	
2.04.04.06	73924/002	ESMALTE.DUAS DEMÃOS EM GUARDA CORPO METÁLICO	M2	16,20	13,31	3,12	16,43	266,14	
2.05		TRIBUNAL PLENO - PLENÁRIO							264.638,02
2.05.01		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						3.456,69	
2.05.01.01	85332	RETIRADA DE LUMINÁRIAS DE EMBUTIR, EM FORRO DE GESSO, INCLUSIVE ISOLAMENTO OU RETIRADA DE FIAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO.	UN	31,00	2,54	0,60	3,14	97,19	
2.05.01.02	COMP.10	RETIRADA DE CASSETES DE EVAPORIZAORA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, INCLUSIVE DE FECHAMENTO COM REGISTRO DE ÁGUA.	UN	7,00	125,00	29,29	154,29	1.080,01	
2.05.01.03	85372	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO SOBRE BANCADA	M2	146,15	0,92	0,22	1,14	165,96	
2.05.01.04	72240	RETIRADA DE PISO DE MADEIRA EM TABLADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ENTARUGAMENTO	M2	95,05	11,15	2,61	13,76	1.308,12	
2.05.01.05	72223	DESMONTAGEM DE PAINEL DE MADEIRA (FUNDO DA BANCADA)	M2	37,60	8,02	1,88	9,90	372,21	
2.05.01.06	85371	RETIRADA DE REVESTIMENTO TEXTIL (CARPETE). INCLUSIVE RASPAGEM DE COLA	M2	274,00	1,18	0,28	1,46	399,07	
2.05.01.07	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	1,80	15,36	3,60	18,96	34,13	
2.05.02		PISO ELEVADO						214.084,39	
2.05.02.01	COTAÇÃO	PISO ELEVADO EM AÇO 600X600MM, MODELO AC-30, PREENCHIDO COM CONCRETO CELULAR LEVE, PLACAS INTERTRAVADAS E PARAFUSADAS. ALTURA DE ACABAMENTO 150MM, CARGA CONCENTRADA 450KG E CARGA DISTRIBUIDA 1250KG, INCLUSIVE ACABAMENTO E FECHAMENTO LATERAL EM AÇO.	M2	110,00	253,58	59,41	313,00	34.429,56	
2.05.02.02	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS SOBRE PISO ELEVADO. MARCA MILLIKEN ou SIMILAR, DESIGNER NEGOTIATOR, COLOR 406 ALL CITY, FACE FIBER UNIVERSAL FIVERS SOLUTION-DYED TYPE 6.6 NYLON, TAMANHO 50X50CM, INCLUSIVE RECORTE DO CARPETE NAS CAIXAS ELÉTRICAS DE PISO E TODOS OS DEMAIS SERVÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA COLOCAÇÃO E ACABAMENTO UNIFORME ACABAMENTO.	M2	536,00	271,55	63,62	335,18	179.654,83	
2.05.03		ELÉTRICA BAIXA TENSÃO - PLENÁRIO						21.046,19	
2.05.03.01	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,00	8,42	1,97	10,39	883,39	
2.05.03.02	83386	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	5,35	1,25	6,60	79,24	
2.05.03.03	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	4,29	1,01	5,30	63,54	
2.05.03.04	COMP.11	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MPA 20X20CM, INCLUSIVE TAMPA DE ALUMÍNIO STD 2X70 - REF. 145-21 TB DIM. 110X158, SUPORTE PINTADO P/CAIXA DE TOMADA STD 2X70 P/4 TOMADAS RJ45, SUPORTE PINTADOS P/CAIXAS DE TOMADA STD 2X70 P/3 TOMADAS ELÉTRICAS E TOMADAS DE ENERGIA 149-124 BR 20A-250V BRANCA PARA CAIXA EM EMBUTIR(3UN)	UN	10,00	325,50	76,26	401,76	4.017,65	

REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

LOCAL: RIO BRANCO/ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/	BDI 23,43%	Preço Unitário C/	Preço Total	Acumulado
2.05.03.05	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	850,00	2,09	0,49	2,58	2.192,73	
2.05.03.06	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.500,00	3,17	0,74	3,91	5.869,10	
2.05.03.07	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	8,29	1,94	10,23	61,39	
2.05.03.08	COMP.12	CABO PAR TRANÇAO UTP 5 PARES CATEGORIA 6	UN	1.200,00	4,50	1,05	5,55	6.665,22	
2.05.03.09		INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO SPOTS (LUMINÁRIAS QUE FORAM RETIRADAS)	UN	31,00	3,50	0,82	4,32	133,92	
2.05.03.10		MONTAGEM DE CASSETES DE EVAPORIZAORA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, INCLUSIVE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA.	UN	7,00	125,00	29,29	154,29	1.080,01	
2.05.04		DIVERSOS						26.050,75	
2.05.04.01	COLETA	RETIRADA DE CADEIRA, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO (APÓS ASSENTAMENTO DE CARPETE)	UN	148,00	25,00	5,86	30,86	4.566,91	
2.05.04.02	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	146,15	85,50	20,03	105,53	15.423,60	
2.05.04.03	72197	SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA	M	27,30	14,94	3,50	18,44	503,42	
2.05.04.04	COLETA	SUPORTE GIRATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	UN	4,00	125,50	29,40	154,90	619,62	
2.05.04.05	COLETA	DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO E REINSTALAÇÃO DOS MESMOS	CJ	1,00	4.000,00	937,20	4.937,20	4.937,20	
2.06		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							18.866,44
2.06.01.01		ESCADA DO ESTACIONAMENTO FRONTAL						1.693,25	
2.06.01.01	73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	3,00	0,54	0,13	0,67	2,00	
2.06.01.02	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	0,72	15,66	3,67	19,33	13,92	
2.06.01.03	79483	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	2,40	9,21	2,16	11,37	27,28	
2.06.01.04	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	0,36	11,87	2,78	14,65	5,27	
2.06.01.05	83519	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	0,36	301,07	70,54	371,61	133,78	
2.06.01.06	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,09	476,98	111,76	588,74	52,99	
2.06.01.07	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	0,36	4,25	1,00	5,25	1,89	
2.06.01.08	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,36	17,94	4,20	22,14	7,97	
2.06.01.09	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1,80	28,85	6,76	35,61	64,10	
2.06.01.10		LAJOTA DE CONCRETO	M2	3,00		0,00	0,00	0,00	
2.06.01.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - EM LATERAIS DAS CALÇADAS	M2	1,20	7,22	1,69	8,91	10,69	
2.06.01.12	74195/001	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	3,00	329,44	77,19	406,63	1.219,88	
2.06.01.13	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	6,60	18,84	4,41	23,25	153,48	
2.06.02		ESCADA ESTACIONAMENTO SUB-SOLO						17.173,19	
2.06.02.1	73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	35,85	0,54	0,13	0,67	23,89	
2.06.02.2	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	5,74	15,66	3,67	19,33	110,87	
2.06.02.3	79483	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	19,12	9,21	2,16	11,37	217,35	
2.06.02.4	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	2,87	11,87	2,78	14,65	42,02	
2.06.02.5	83519	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	2,87	301,07	70,54	371,61	1.065,78	

REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

LOCAL: RIO BRANCO/ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/	BDI 23,43%	Preço Unitário C/	Preço Total	Acumulado
2.06.02.6	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	1,31	476,98	111,76	588,74	773,89	
2.06.02.7	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	2,87	4,25	1,00	5,25	15,04	
2.06.02.8	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2,87	17,94	4,20	22,14	63,51	
2.06.02.9	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	26,29	28,85	6,76	35,61	936,18	
2.06.02.10		LAJOTA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 30X30, ASSENTE EM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	35,85	65,50	15,35	80,85	2.898,35	
2.06.02.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - EM LATERAIS DAS CALÇADAS	M2	9,56	7,22	1,69	8,91	85,20	
2.06.02.12	74195/001	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	23,90	329,44	77,19	406,63	9.718,40	
2.06.02.13	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	52,58	18,84	4,41	23,25	1.222,71	
2.06.03		SALAS DE SESSÃO DAS CAMARAS CÍVEIS E CRIMINAL						8.562,61	8.562,61
2.06.03.1	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	8,42	1,97	10,39	467,68	
2.06.03.2	83386	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	5,35	1,25	6,60	39,62	
2.06.03.3	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	4,29	1,01	5,30	31,77	
2.06.03.4	COMP.11	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MPA 20X20CM, INCLUSIVE TAMPA DE ALUMÍNIO STD 2X70 - REF. 145-21 TB DIM. 110X158, SUPORTE PINTADO P/CAIXA DE TOMADA STD 2X70 P/4 TOMADAS RJ45, SUPORTE PINTADOS P/CAIXAS DE TOMADA STD 2X70 P/3 TOMADAS ELÉTRICAS E TOMADAS DE ENERGIA 149-124 BR 20A-250V BRANCA PARA CAIXA EM EMBUTIR(3UN)	UN	4,00	325,50	76,26	401,76	1.607,06	
2.06.03.5	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00	2,09	0,49	2,58	1.160,86	
2.06.03.6	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	620,00	3,17	0,74	3,91	2.425,89	
2.06.03.7	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	8,29	1,94	10,23	20,46	
2.06.03.8	COMP.12	CABO PAR TRANÇAO UTP 5 PARES CATEGORIA 6	UN	450,00	4,50	1,05	5,55	2.499,46	
2.06.03.9	COLETA	SUPORTE GIRATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	UN	2,00	125,50	29,40	154,90	309,81	
2.06.04		IDENTIFICAÇÃO VISUAL						27.031,17	27.031,17
2.06.04.01	COLETA LERUX	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXA EM AÇO INOXIDÁVEL EM CHAPA 20 COM LATERAIS EM CHAPA 24. SENDO NUM TOTAL DE 23 LETRAS, MEDINDO (8X140X130)CM, FORMANDO O TEXTO "TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE"	CJ	1,00	16.422,00	3.847,67	20.269,67	20.269,67	
2.06.04.02	COLETA LERUX	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOGOMARCA INSTITUCIONAL EM CAIXA ALTA NO AÇO INOXIDÁVEL, CHAPA 20, COM LATERAIS EM CHAPA 24, MEDINDO (8X300X300CM)	UN	1,00	5.478,00	1.283,50	6.761,50	6.761,50	
3.00		PRÉDIOS ANEXOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA							
3.01		PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO							107.714,70
3.01.01		RECUPERAÇÃO DE PISO DE GRANILITE						3.737,75	
3.01.01.01	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	27,43	9,21	2,16	11,37	311,82	

REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

LOCAL: RIO BRANCO/ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/	BDI 23,43%	Preço Unitário C/	Preço Total	Acumulado
3.01.01.02	72137	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	27,43	72,57	17,00	89,57	2.456,99	
3.01.01.03	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO E=0,06M	M3	1,65	476,98	111,76	588,74	968,94	
3.01.02		COBERTURA						11.414,67	
3.01.02.01	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM - PROTEÇÃO DAS PORTAS DE ENTREGA DE PRODUTOS.	M2	60,00	98,90	23,17	122,07	7.324,34	
3.01.02.02	75381/001	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM - - PROTEÇÃO DAS PORTAS DE ENTREGA DE PRODUTOS.	M2	60,00	30,25	7,09	37,34	2.240,25	
3.01.02.03	72107	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	54,90	23,54	5,52	29,06	1.595,14	
3.01.02.04	5984	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZADA	M2	2,40	37,16	8,71	45,87	110,08	
3.01.02.05	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	2,40	48,90	11,46	60,36	144,86	
3.01.03		PINTURA						32.559,10	
3.01.03.01	73955/001	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO C/MASSA DE PVA	M2	483,29	3,38	0,79	4,17	2.016,27	
3.01.03.02	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS.E FORRO S/MASSA	M2	1.610,98	7,46	1,75	9,21	14.833,71	
3.01.03.03	74134/001	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS.1 DEMÃO C/MASSA ACRILICA	M2	345,60	5,06	1,19	6,25	2.158,45	
3.01.03.04	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS.S/MASSA	M2	1.151,99	7,46	1,75	9,21	10.607,38	
3.01.03.05	84659	ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	47,04	8,25	1,93	10,18	479,01	
3.01.03.06	73924/002	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM GUARDA CORPO METÁLICO E BASCULANTES METÁLICOS	M2	150,00	13,31	3,12	16,43	2.464,28	
3.01.04		ESQUADRIAS						6.843,85	
3.01.04.01	74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	24,00	231,03	54,13	285,16	6.843,85	
3.01.03		INSTALAÇÕES PREDIAIS						420,77	
3.01.03.01	6024	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	53,52	12,54	66,06	132,12	
3.01.03.02	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	34,21	8,02	42,23	168,90	
3.01.03.03	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	97,02	22,73	119,75	119,75	
3.01.04		REFRIGERAÇÃO DE AMBIENTES						52.738,56	
3.01.04.01	COLETA	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO EBV-42 ABS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ENERGIA E SUPORTE METÁLICO DE INSTALAÇÃO)	UN	4,00	11.200,00	1.984,64	13.184,64	52.738,56	
3.02		ARQUIVOS							97.594,60
3.02.01		RECUPERAÇÃO DE PISO DE GRANILITE						3.406,63	
3.02.01.01	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	25,00	9,21	2,16	11,37	284,20	
3.02.01.02	72137	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	25,00	72,57	17,00	89,57	2.239,33	
3.02.01.03	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO E=0,06M	M3	1,50	476,98	111,76	588,74	883,10	
3.02.02		COBERTURA						1.850,08	
3.02.02.01	72107	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	54,90	23,54	5,52	29,06	1.595,14	

REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

LOCAL: RIO BRANCO/ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/	BDI 23,43%	Preço Unitário C/	Preço Total	Acumulado
3.02.02.02	5984	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZADA	M2	2,40	37,16	8,71	45,87	110,08	
3.02.02.03	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	2,40	48,90	11,46	60,36	144,86	
3.02.03		PINTURA						35.725,21	
3.02.03.01	73955/001	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO C/MASSA DE PVA	M2	546,29	3,38	0,79	4,17	2.279,10	
3.02.03.02	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS.E FORRO S/MASSA	M2	1.820,98	7,46	1,75	9,21	16.767,36	
3.02.03.03	74134/001	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS.1 DEMÃO C/MASSA ACRILICA	M2	371,85	5,06	1,19	6,25	2.322,39	
3.02.03.04	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS.S/MASSA	M2	1.239,49	7,46	1,75	9,21	11.413,07	
3.02.03.05	84659	ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	47,04	8,25	1,93	10,18	479,01	
3.02.03.06	73924/002	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM GUARDA CORPO METÁLICO E BASCULANTES METÁLICOS	M2	150,00	13,31	3,12	16,43	2.464,28	
3.02.04		ESQUADRIAS						3.705,22	
3.02.04.01	84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2,00	729,58	170,94	900,52	1.801,04	
3.02.04.02	74071/001	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO	M2	4,00	385,68	90,36	476,04	1.904,18	
3.02.05		INSTALAÇÕES PREDIAIS						168,90	
3.02.05.01	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	34,21	8,02	42,23	168,90	
3.02.06		REFRIGERAÇÃO DE AMBIENTES						52.738,56	
3.02.06.01	COLETA	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO EBV-42 ABS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ENERGIA E SUPORTE METÁLICO DE INSTALAÇÃO)	UN	4,00	11.200,00	1.984,64	13.184,64	52.738,56	
3.03		ESMAC E DTI							107.656,76
3.03.01		RECUPERAÇÃO DE PISO DE GRANILITE						4.769,29	
3.03.01.01	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	35,00	9,21	2,16	11,37	397,88	
3.03.01.02	72137	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	35,00	72,57	17,00	89,57	3.135,06	
3.03.01.03	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO E=0,06M	M3	2,10	476,98	111,76	588,74	1.236,35	
3.03.02		COBERTURA						2.251,05	
3.03.02.01	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	68,70	23,54	5,52	29,06	1.996,11	
3.03.02.02	5984	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZADA	M2	2,40	37,16	8,71	45,87	110,08	
3.03.02.03	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	2,40	48,90	11,46	60,36	144,86	
3.03.03		PINTURA						44.038,84	
3.03.03.01	73955/001	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E FORRO 1 DEMÃO C/MASSA DE PVA	M2	676,20	3,38	0,79	4,17	2.821,06	
3.03.03.02	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS.E FORRO S/MASSA	M2	2.254,00	7,46	1,75	9,21	20.754,56	
3.03.03.03	74134/001	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS.1 DEMÃO C/MASSA ACRILICA	M2	474,30	5,06	1,19	6,25	2.962,27	
3.03.03.04	73954/002	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS.S/MASSA	M2	1.581,00	7,46	1,75	9,21	14.557,66	
3.03.03.05	84659	ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	47,04	8,25	1,93	10,18	479,01	
3.03.03.06	73924/002	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM GUARDA CORPO METÁLICO E BASCULANTES METÁLICOS	M2	150,00	13,31	3,12	16,43	2.464,28	
3.03.04		ESQUADRIAS						1.801,04	
3.03.04.01	84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2,00	729,58	170,94	900,52	1.801,04	
3.03.05		INSTALAÇÕES PREDIAIS						213,85	

REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

LOCAL: RIO BRANCO/ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade	Preço Unitário S/	BDI 23,43%	Preço Unitário C/	Preço Total	Acumulado
3.03.05.01	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	4,00	34,21	8,02	42,23	168,90	
3.03.05.02	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	18,21	4,27	22,48	44,95	
3.03.06		PAREDES E PAINÉIS						54.582,69	
3.03.06.01	72178	REMOÇÃO DE PAREDES EM DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX	M2	104,38	16,20	3,80	20,00	2.087,09	
3.03.06.02	72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	154,60	4,62	1,08	5,70	881,60	
3.03.06.03	72178	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA RETRÁTIL EM MADEIRA	M2	7,65	16,20	3,80	20,00	152,97	
3.03.06.04	85332	RETIRADA DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO	UN	32,00	2,54	0,60	3,14	100,32	
3.03.06.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA RETRÁTIL WALL-FLEX COM SISTEMA MULTI-DIRECIONAL OU SIMILAR.	M2	23,72	1.680,00	393,62	2.073,62	49.175,99	
3.03.06.06		INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EMBUTIDA (LUMINÁRIAS QUE FORAM RETIRADAS)	UN	32,00	35,00	8,20	43,20	1.382,42	
3.03.06.07		DESMONTAGEM DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM APROVEITAMENTO E REINSTALAÇÃO	UN	1,00	650,00	152,30	802,30	802,30	
TOTAL GERAL R\$								1.020.216,96	1.020.216,96

Célula: F40

Comentário: GAZEBO:

- Madeira beneficiada = R\$ 2.500,00/m³;
- Estrutura com 6 pilares de madeira de 15x15cm e h=2,70;
- Viga superior de 7 x 20cm;
- Viga de base de 7 x 20cm;
- Travessas do pergolado de 7 x 20cm por 3,80m de comprimento, sendo que o afastamento entre as travessas será de 40cm.

Observação:

Todo o madeiramento deverá ser imunizado e deverá ser previamente seca em estufa, esperando uma umidade máxima de 20%.

Célula: C119

Comentário: CARPETE:

OBSERVAÇÕES:

- A CONTRATADA DEVERÁ PREVER A INSTALAÇÃO DO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO PISO PARA A TAMPA DAS CAIXAS DE ELÉTRICA E LÓGICA.
- PREVER RECORTES PARA CAIXAS DO PISO E OS ACABAMENTOS SOBRE AS MESMAS.
- AS RAMPAS EM CONTATO COM O PISO DEVERÃO SER FEITAS DO MESMO MATERIAL.

SERVIÇOS INCLUSOS:

- MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR COMPLETO, INCLUSIVE RECORTES, FUROS, FECHAMENTOS LATERAIS, ADESIVOS E ACESSÓRIOS.

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS CARPETES

- Antes da aquisição dos carpetes, a CONTRATADA deverá apresentar Ficha Técnica contendo as especificações do fabricante acompanhado de amostra do produto, bem como “Teste de Inflamabilidade”, para que o produto seja aceito pela fiscalização da GEINS.
- A disposição e alinhamento dos carpetes em placas deverão obedecer à planta de paginação do piso elevado.
- As tampas das tomadas dos pisos deverão manter o mesmo nivelamento do carpete, possibilitando o trânsito seguro das pessoas.
- Quando colocado sobre piso elevado ou em grande extensões, serão utilizados fitas adesivas a aproximadamente cada 8 fileiras.
- Em qualquer caso, executar a colocação de acordo com as especificações do fabricante.