

GALPÃO

OBRA: REFORMA DO GALPÃO DE BENS INSERVIVEIS

LOCAL: RUA MINAS GERAIS - PREVENTÓRIO - RIO BRANCO - ACRE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Descrição dos Serviços	Un.	Quantidade
01#	SERVIÇOS INICIAIS		
01.01	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	804,53
01.02	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO	M2	137,70
01.03	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	172,56
01.04	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	169,68
01.05	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M2	145,00
01.06	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	112,22
01.07	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	206,42
01.08	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	15,00
01.09	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	48,00
01.10	PLACA DE OBRA EM VINIL COM REQUADRO EM METALON 20X30	M2	6,00
02#	SERVIÇOS GERAIS		
02.01	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILLO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	12,00
02.02	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	2,00
02.03	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	50,00
02.04	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	206,42
02.05	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	879,53
02.06	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COL	M2	173,74
02.07	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	M2	858,49
03#	PAREDES E PAINEIS		
03.01	DIVISÓRIA COM ESPESSURA DE 35MM FEITA COM MIOLO DE COMEIA DE PAPEL KRAFT E PERFIL EM AÇO CARBONO GALVANIZADO TIPO DIVILUX	M2	137,70
03.02	PORTA COM CAIXILHO E FECHADURA COM ESPESSURA DE 35MM FEITA DE MIOLO DE COLMEIA DE PAPEL KRAFT, COM PERFIL EM AÇO CARBONO GALVANIZADO MEDINDO 2,14X0,87M	UND	6,00
03.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM,PENEIRADA	M2	35,00
04#	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
04.01	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	85,00
04.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2.0CM. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	85,00
05#	REVESTIMENTO DE TETO		
05.01	FORRO DE PVC COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM ESPACAMENTO DE 50CM	M2	173,74
06#	COBERTURA		
06.01	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M2	48,00
06.02	COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO	M2	40,00
06.03	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M2	40,00
06.04	PLATIBANDA METALICA	M2	222,40

07#	ESQUADRIAS e VIDRO		
07.01	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	16,00
07.02	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	30,00
07.03	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	28,00
07.04	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	5,50
08#	PINTURA		
08.01	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	1.434,24
08.02	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	222,40
08.03	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	M2	444,80
08.04	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	56,00
08.05	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	M2	56,00
09#	REDE DE ESGOTO PREDIAL		
09.01	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
09.02	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
09.03	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
09.04	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
10#	LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
10.01	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
10.02	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.03	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.04	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.05	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00
10.06	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
10.07	PORTA PAPEL HIGIÊNICO PH3000 COLUMBUS	UN	3,00
10.08	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	1,08
11#	ELÉTRICA BAIXA TENSÃO		
11.01	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	18,00
11.02	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00
11.03	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
11.04	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA COM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.05	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
11.06	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,00
11.07	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
11.08	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
11.09	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12#	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.789,26

12.02	CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA	M3	25,00
12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	TXKM	300,00
12.04	CONDICIONADOR DE AR SPLIT POTÊNCIA 36.000 BTU INSTALADO COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO E ASSESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO. GARANTIA DE 1 ANO.	TXKM	2,00
12.05	CONDICIONADOR DE AR SPLIT POTÊNCIA 24.000 BTU INSTALADO COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO E ASSESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO. GARANTIA DE 1 ANO.	TXKM	2,00