

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA : CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DA APA DA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

LOCAL : RIO BRANCO ACRE, ESTRADA DA SEDE DO TJ ACRE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 04/2016 (DESONERADO)



COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO 01		Gradil metálico tela galvanizada 12 BWG 15 x 5 cm, incl. armação lateral em barra retangular galvanizada 2" x 1/4" (2,53 kg/m)				
ITEM	UND	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL	CODIGO	TIPO
Tela galvanizada 12 BWG 15 x 5 cm	m²	11,53	1,0000	11,53	10920	INSUMO
Barra retangular galvanizada 2" x 1/4" (2,53 kg/m)	m	11,66	4,8000	55,97	559	INSUMO
Serralheiro	h	11,34	2,2000	24,95	6110	SERVIÇO
Auxiliar de serralheiro	h	8,52	1,1000	9,37	252	SERVIÇO
PREÇO FINAL				101,82		

COMPOSIÇÃO 02						
ITEM	UND	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL	CODIGO	TIPO
Pilar pré-moldado de concreto (10 x 10 x 290) cm	m²	57,50	1,0000	57,50		COTAÇÃO
Servente	h	7,41	0,3000	2,22	6111	SERVIÇO
PREÇO FINAL				59,72		

COMPOSIÇÃO 03		Administração de obra				
ITEM	UND	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL	CODIGO	TIPO
Mestre de Obras	h	23,86	176,0000	4.199,36	4069	INSUMO
Apontador	h	5,28	176,0000	929,28	6122	INSUMO
Engenheiro Civil Junior	h	63,03	22,0000	1.386,66	34779	INSUMO
Prazo de execução de obra (mês)			1,0000	6.515,30		
PREÇO FINAL			100,0000	65,15		

