

COTAÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE FACHADA E DRENAGEM EXTERNA NO FÓRUM DE RODRIGUES ALVES
 LOCAL: RODRIGUES ALVES
 DATA BASE : 22/07/2016

COTAÇÃO 01		M2				Platibanda para instalação de placa cimentícia fabricado com cantoneira 2' x 1/4 e 1'1/2 x 1/8, fixado com chapa furada e parabolt 3'1/2 x 3/8
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR M2	
ARTE FERRO	M2	10.012,50	44,50	225,00	225,00	
FERREIRA E CAVALCANTE	M2	10.035,00	45,00	223,00	223,00	
SERRALHERIA AÇO INOX	M2	9.261,00	44,10	210,00	210,00	
MEDIANA					223,00	

COTAÇÃO 02		M2				Painel para instalação de placa cimentícia fabricado com metalon 40 x 40 #18 galvanizado, distânciado de 40cm
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR M2	
ARTE FERRO	M2	6.142,50	40,95	150,00	150,00	
FERREIRA E CAVALCANTE	M2	5.822,00	41,00	142,00	142,00	
SERRALHERIA AÇO INOX	M2	5.304,00	40,80	130,00	130,00	
MEDIANA					142,00	

COTAÇÃO 03		M				Calha fabricada com chapa dobrada #18 galvanizada, com desenvolvimento 1,20m
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR M	
ARTE FERRO	M	6.710,00	30,50	220,00	220,00	
FERREIRA E CAVALCANTE	M	6.487,20	30,60	212,00	212,00	
SERRALHERIA AÇO INOX	M	5.776,00	30,40	190,00	190,00	
MEDIANA					212,00	

COTAÇÃO 04		UND				PORTICO DE ENTRADA FABRICADO COM PERFIL U 100 X 40 TRELIÇADO, COM U90X30#11, MEDINDO 80 X60 X1265CM
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR UND	
ARTE FERRO	UND		1,00	-	-	
PAI & FILHO	UND	8.146,60	1,00	8.146,60	8.146,60	
METAL FERRO	UND	12.953,60	1,00	12.953,60	12.953,60	
MEDIANA					8.146,60	

COTAÇÃO 05		M2				Brise fabricado com metalon 20x20 #18 galvanizado, distânciado de 2cm
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR M2	
ARTE FERRO	M2	7.289,50	23,90	305,00	305,00	
FERREIRA E CAVALCANTE	M2	7.008,00	24,00	292,00	292,00	
SERRALHERIA AÇO INOX	M2	6.636,00	23,70	280,00	280,00	
MEDIANA					292,00	

COTAÇÃO 06		UND				PORTICO LATERAL FABRICADO COM PERFIL U 100X40, TRELIÇADO, COM U 90X30 #11 MEDINDO 60X60X395
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR UND	
ARTE FERRO	UND	-	3,00	-	-	
PAI & FILHO	UND	6.519,00	3,00	2.173,00	2.173,00	
METAL FERRO	UND	10.617,60	3,00	3.539,20	3.539,20	
MEDIANA					2.173,00	

COTAÇÃO 07		M2				Fechamento em placa cimentícia conforme especificações do projeto arquitetônico
ITEM	UNIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO POR M2	
ALENCAR E FERREIRA	M2	66.623,04	336,48	198,00	198,00	
CASA DO GESSO	M2	67.968,96	336,48	202,00	202,00	
ARCO IRIS TINTAS	M2	68.978,40	336,48	205,00	205,00	
MEDIANA					202,00	