

**MK CONSTRUTORA EIRELI-ME**  
**CNPJ Nº 22.982.161/0001-60**


OFÍCIO N 002/2018

**AO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE**  
**PROCESSO Nº 0007771-35.2017.8.01.0000.**  
**REFERENTE: CONTRATO 53/2018 – OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CELA NA**  
**COMARCA DE SENA MADUREIRA**

A Empresa MK CONSTRUTORA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.982.161/0001-60, através de seu representante *in fine* assinado, vem por meio deste informar que existem serviços no projeto que estão em desacordo com a planilha, por isso venho solicitar aditivo referente aos serviços em anexo discriminados para a execução da cela em Sena Madureira.

Rio Branco Acre, em 08 de Janeiro de 2019.

Atenciosamente



THIAGO MOTA DE SOUSA  
CPF 005.322.992-48  
Procurador

RECEBIDO EM 08/01/2019  
p. 15.06.18

## JUSTIFICATIVA

A presente solicitação visa fundamentar os motivos que nos levam a requerer pela adequação de quantitativos do Contrato nº 53/2018, cujo objeto refere-se aos serviços de construção de celas nas Comarcas de Feijó, Sena Madureira e Plácido de Castro.

Durante o início da execução da obra, ocorreram algumas necessidades de alteração dos quantitativos previstos em projeto, devido algumas definições e alterações no projeto em questão, nos quais daremos, a saber:

## INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Identificamos que o orçamento não prevê o quantitativo necessário para a execução dos serviços de concretagem, armação, lançamento e formas dos pilares e vigas e essa questão somente foi verificada em decorrência à reanálise e revisão realizada no projeto estrutural disponibilizado.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Para a execução dos serviços de combate a incêndio e pânico, identificamos que o projeto está completo, entretanto, ficou pendente no orçamento a previsão de tomadas para as luminárias de emergência.

Será necessária também a inclusão de um quadro de distribuição de energia específico para a cela, para que não exista sobrecarga de energia na interligação dos circuitos ao prédio existente.

Ademais, para realizar a interligação do cabeamento de lógica ao rack instalado no prédio existente, identificamos que o encaminhamento adequado é mais extenso do que o previsto em projeto.

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sugere-se para, para uma melhoria do projeto, a execução de calçamento em concreto para interligar o prédio da Comarca e a construção. O item não foi previsto no orçamento inicial, mas agregará à execução um acesso confortável e de qualidade.

Os serviços apresentados na planilha para adequação segue em anexo e estão prevendo quantitativos para todas as Comarcas objeto do Contrato.

Na formulação de preço dos itens que serão acrescentados usamos a seguinte metodologia:

1. Para itens idênticos (mesmas especificações e descrição dos serviços) aos que já constam no orçamento, será utilizado valor unitário da planilha vencedora do processo licitatório;

MK CONSTRUTORA EIRELI  
CNPJ 22.982.161/0001-60

Descrição do Orçamento

B.D.I.

Encargos Sociais

AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE CELA NA COMARCAS DE SENA MADUREIRA, PLÁCIDO DE CASTRO E

23,43%

86,75% - Desonerada

cciv  
Bancos Utilizados SINAPI - 03/2018 - AC

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA CELA - SENA MADUREIRA</b>					<b>5.270,19</b>
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS</b>					<b>5.270,19</b>
1.1.1	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	m³	2,83	414,02	511,02	1.446,19
1.1.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,83	129,98	160,43	454,02
1.1.3	92426	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	10,94	42,95	53,01	579,93
1.1.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,07	8,02	9,89	257,83
1.1.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,46	9,43	11,64	773,59
1.1.6	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	4,75	6,88	8,49	40,33
1.1.7	713	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	2,00	6,02	7,43	14,86
1.1.8	715	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,50	9,40	11,60	133,40
1.1.9	00039599	SINAPI	CABO DE REDE LOGICA UTP PAR TRANÇADO CAT 6	M	40,00	1,41	1,74	69,60
1.1.10	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	56,43	69,65	69,65
1.1.11	91930	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	4,81	5,93	118,60
1.1.12	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,65	30,43	60,86
1.1.13	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	12,36	82,02	101,24	1.251,33
<b>2</b>			<b>AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA CELA - PLÁCIDO DE CASTRO</b>					<b>5.270,19</b>
<b>2.1</b>			<b>SERVIÇOS</b>					<b>5.270,19</b>
2.1.1	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	m³	2,83	414,02	511,02	1.446,19
2.1.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,83	129,98	160,43	454,02
2.1.3	92426	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m²	10,94	42,95	53,01	579,93

**MK CONSTRUTORA EIRELI**  
**CNPJ 22.982.161/0001-60**

2.1.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,46	9,43	11,64	773,59
2.1.6	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	4,75	6,88	8,49	40,33
2.1.7	713	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	2,00	6,02	7,43	14,86
2.1.8	715	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,50	9,40	11,60	133,40
2.1.9	00039599	SINAPI	CABO DE REDE LOGICA UTP PAR TRANÇADO CAT 6	M	40,00	1,41	1,74	69,60
2.1.10	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	56,43	69,65	69,65
2.1.11	91930	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	4,81	5,93	118,60
2.1.12	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,65	30,43	60,86
2.1.13	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	12,36	82,02	101,24	1.251,33
<b>3</b>			<b>AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA CELA - FEIJÓ</b>					<b>5.270,19</b>
<b>3.1</b>			<b>SERVIÇOS</b>					<b>5.270,19</b>
3.1.1	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	2,83	414,02	511,02	1.446,19
3.1.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,83	129,98	160,43	454,02
3.1.3	92426	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	10,94	42,95	53,01	579,93
3.1.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,07	8,02	9,89	257,83
3.1.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,46	9,43	11,64	773,59
3.1.6	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	4,75	6,88	8,49	40,33
3.1.7	713	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	2,00	6,02	7,43	14,86
3.1.8	715	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,50	9,40	11,60	133,40
3.1.9	00039599	SINAPI	CABO DE REDE LOGICA UTP PAR TRANÇADO CAT 6	M	40,00	1,41	1,74	69,60
3.1.10	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	56,43	69,65	69,65
3.1.11	91930	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	4,81	5,93	118,60
3.1.12	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,65	30,43	60,86