PLANTA DE INSTALAÇÕES

Esc. 1/75

OBSERVAÇÃO

1)SERÃO UTILIZADOS CABOS COAXIAIS (CABOS BLINDADOS) COM CONECTOR TIPO XLR PARA INTERLIGAÇÃO DOS MICROFONES AO RACK DE SOM

2)SERÃO UTILIZADOS CABOS DE DUAS VIAS E DUAS CORES, NA BITOLA 2,5mm², SEM BLINDAGEM PARA INTERLIGAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM COM RACK.

LEGENDA

	SISTEMA DE MICROFONES PROFISSIONAIS PARA CONFERÊNCIAS MODELO HT 840 MARCA HTDZ OU SIMILAR
CX2	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA– TETO (150X150X100 MM)
CX1	PAINEL DE CONEXÃO XLR TIPO MEDUSA, PARA NO MÍNIMO 20 VIAS CONECTORES, INSERIDO EM CAIXA METÁLICA COM TAMPA
PROJETOR 1	CAIXA ACÚSTICA ATIVA STANER PS100 SL BRANCA–SOM PROFISSIONAL OU SIMILAR – INSTALADA A 2,2MT DO PISO
RACK SOM	MIXER ANALÓGICO C/USB PARA GRAVAÇÃO AO VIVO COM EQUALIZADOR 31 BANDAS

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO.

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO.

APROVAÇÕES

REVISÕES:

Nº	Data:	Descrição:	Autor:
00	26/03/2022	EMISSÃO INICIAL	WALLAS NOVAES

ACRE VISÃO DE FUTURO. GOVERNO DE TODOS.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO REGIONAL
SEDUR

VETOR ENGENHARIA
Nome: Vetor Engenharia e Construções LTDA
End.: Rua Vênus, 102 - Morada do sol - Rio Branco-Ac
Tel.: (68) 3223-3300
Resp. Técnico (os):
Wallas Novaes Aguiar
Eng° Eletricista - CREA Nº 9287/D-AC
Nome do Autor - CAU OU CREA Nº -

ASSUNTO: **PROJETO DE SONORIZAÇÃO**

FASE DO PROJETO: **EXECUTIVO**

OBRA: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA - AC - 2ª ETAPA**

END: **AVENIDA RUI LINO - ESTRADA DO PACÍFICO BRASILEIA/AC**

DADOS DA FONTE:

CONTEÚDO: **PLANTA BAIXA - INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO**

NÚMERO DA PRANCHA: SON 01/01

AREAS (m²)		Taxas (%)	
A Terreno:	4.808,00m²	TO:	34,11%
A Existente: (1ª Etapa)	919,00m²	TIP:	30,52%
A Ampliar: (2ª Etapa)	721,00m²		
A TOTAL:	1.640,00 m²		

ESCALA: INDICADA

DATA: MARÇO / 2022

REVISÃO: REV 00

Endereço Arquivo:

FORMATO – A0 (841x1189)mm