PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES - GEINS

Objeto: **Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC**
Município: **Rio Branco**
Endereço: **Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde**
Data: **14/04/2025**

PARÂMETROS		SINAPI
Data-base		12/2024
BDI de Serviços:	-	23,43%
BDI Diferenciado:	-	17,72%
Enc. Sociais sem desoneração:		115,79%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2024 - COMPRASGOV

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/ B.D.I	CUSTO UNITÁRIO C/ B.D.I	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	DZ CONSTRUÇÕES VALORES PROPOSTOS S/ BDI	VALORES PROPOSTOS C/ BDI	VARIAÇÃO TOTAL	VARIAÇÃO %	VARIAÇÃO DIFERENÇA
1			**INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO**						53.746,52			39.832,72		
1.1			**PLACAS**											
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	3,00	454,88	561,46	1.684,38		306,66	378,52	1.135,56	-32,58%	-548,82
1.2			**INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIROS**											
1.2.1	CP-CAN080	Próprio	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 89957	UN	1,00	136,55	168,54	168,54		122,35	151,02	151,02	-10,39%	-17,52
1.2.2	CP-CAN077	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REFERÊNCIA SINAPI 12/203 - COMPOSIÇÃO 93582	m²	12,00	325,20	401,39	4.816,68		215,11	265,52	3.186,24	-33,84%	-1.630,44
1.2.3	CP-CAN078	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EOUIPAMENTOS - REFERÊNCIA SINAPI 12/203 - COMPOSIÇÃO 93583	m²	10,50	406,67	501,95	5.270,48		344,96	425,79	4.470,79	-15,17%	-799,68
1.2.4	CP-CAN071	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93584	m²	9,00	607,66	750,03	6.750,27		413,86	510,83	4.597,47	-31,89%	-2.152,80
1.2.5	CP-CAN073	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93210	m²	12,00	607,66	750,03	9.000,36		406,25	501,44	6.017,28	-33,14%	-2.983,08
1.2.6	CP-CAN074	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93212	m²	9,00	982,34	1.212,50	10.912,50		752,03	928,24	8.354,16	-23,44%	-2.558,34
1.3			**TAPUME**											
1.3.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²	156,31	78,49	96,88	15.143,31		61,78	76,26	11.920,20	-21,28%	-3.223,11
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						22.314,00			21.701,00		
2.1	CP-ADM001	Próprio	EQUIPE LOCAL (VIGIA, MESTRE DE OBRAS, APONTADOR, ENGENHEIRO JÚNIOR (RESIDENTE))	%	100,00	180,78	223,14	22.314,00		175,81	217,01	21.701,00	-2,74%	-613,00
3			**MURO**						451.035,43			327.200,94		
3.1			**BLOCOS**											
3.1.1	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF 01/2024	m²	49,60	127,92	157,89	7.831,34		104,72	129,26	6.411,29	-18,13%	-1.420,05
3.1.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	106,00	21,64	26,71	2.831,26		17,66	21,81	2.311,86	-18,34%	-519,40
3.1.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	8,00	20,01	24,70	197,60		15,62	19,29	154,32	-21,90%	-43,28
3.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	26,00	18,46	22,79	592,54		13,90	17,16	446,16	-24,70%	-146,38
3.1.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	107,00	16,35	20,18	2.159,26		12,03	14,86	1.590,02	-26,36%	-569,24
3.1.6	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	61,00	12,90	15,92	971,12		9,15	11,30	689,30	-29,02%	-281,82
3.1.7	CP-EST003	Próprio	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m³	12,72	1.801,00	2.222,97	28.276,18		1.207,45	1.490,36	18.957,37	-32,95%	-9.318,80
3.2			**VIGAS VF**											
3.2.1	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	m²	67,20	116,85	144,23	9.692,26		95,01	117,28	7.881,21	-18,68%	-1.811,04
3.2.2	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	12,00	18,62	22,98	275,76		14,65	18,09	217,08	-21,27%	-58,68
3.2.3	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	253,00	17,75	21,91	5.543,23		13,37	16,51	4.177,03	-24,64%	-1.366,20
3.2.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	99,00	16,80	20,74	2.053,26		12,24	15,12	1.496,88	-27,09%	-556,38
3.2.5	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	362,00	15,14	18,69	6.765,78		10,83	13,37	4.839,94	-28,46%	-1.925,84
3.2.6	CP-EST003	Próprio	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m³	11,20	1.801,00	2.222,97	24.897,26		1.207,45	1.490,36	16.692,03	-32,95%	-8.205,23
3.3			**MURO DE ARRIMO E ESTACAS**											
3.3.1	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	50,20	6,95	8,58	430,72		5,16	6,38	320,27	-25,64%	-110,44
3.3.2	102281	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	187,09	5,88	7,26	1.358,27		4,28	5,29	989,70	-27,13%	-368,57
3.3.3	90095	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	73,92	5,66	6,99	516,70		4,11	5,08	375,51	-27,32%	-141,19
3.3.4	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	311,21	7,37	9,10	2.832,01		5,09	6,29	1.957,51	-30,87%	-874,50
3.3.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.407,07	2,44	3,01	7.245,28		1,64	2,03	4.886,35	-32,55%	-2.358,93
3.3.6	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	134,16	6,00	7,41	994,13		5,93	7,33	983,39	-1,07%	-10,73
3.3.7	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	134,16	27,45	33,88	4.545,34		20,61	25,45	3.414,37	-24,88%	-1.130,97
3.3.8	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	223,00	18,71	23,09	5.149,07		14,74	18,20	4.058,60	-21,17%	-1.090,47
3.3.9	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	KG	380,00	19,12	23,60	8.968,00		14,76	18,23	6.927,40	-22,75%	-2.040,60
3.3.10	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	KG	920,00	17,48	21,58	19.853,60		12,94	15,98	14.701,60	-25,94%	-5.152,00
3.3.11	100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	KG	674,00	14,82	18,29	12.327,46		10,52	12,99	8.755,26	-28,97%	-3.572,20
3.3.12	100345	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	KG	2.178,82	11,88	14,66	31.941,50		8,13	10,04	21.875,35	-31,51%	-10.066,15
3.3.13	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	369,35	124,74	153,97	56.868,82		105,72	130,50	48.200,17	-15,24%	-8.668,64
3.3.14	CP-EST003	Próprio	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m³	56,18	1.801,00	2.222,97	124.886,45		1.207,45	1.490,36	83.728,42	-32,95%	-41.158,03
3.3.15	CP-MUR001	Próprio	TUBO PVC D=2"COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERÊNCIA SINAPI 11/2020 COMPOSIÇÃO 83679	M	63,28	20,34	25,11	1.588,96		17,36	21,43	1.356,09	-14,65%	-232,87
3.3.16	CP-MUR002	Próprio	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 - REFERÊNCIA SINAPI 06/2021 COMPOSIÇÃO 73883/002	m³	36,88	454,54	561,04	20.691,16		306,56	378,39	13.955,02	-32,55%	-6.736,13
3.3.17	CP-MUR006	Próprio	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 - REFERÊNCIA SINAPI 10/2020 COMPOSIÇÃO 73881/003	m²	202,14	17,35	21,42	4.329,84		11,32	13,98	2.825,91	-34,73%	-1.503,92
3.3.18	102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021	M	117,25	12,16	15,01	1.759,92		7,99	9,87	1.157,25	-34,24%	-602,67
3.3.19	CP-EST063	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA) - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100896	M	128,00	106,20	131,08	16.778,24		70,88	87,49	11.198,72	-33,25%	-5.579,52
3.3.20	CP-EST030	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E EXCLUSIVE ARMADURA). REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100897	M	64,00	149,55	184,59	11.813,76		100,03	123,47	7.902,08	-33,11%	-3.911,68
3.3.21	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	UN	40,00	16,82	20,76	830,40		16,53	20,41	816,40	-1,68%	-14,00
3.4			**MURO ALVENARIA E PINTURA DE MUROS**											
3.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	97,38	89,34	110,27	10.738,09		78,66	97,10	9.455,59	-11,94%	-1.282,50
3.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	400,54	5,45	6,73	2.695,63		4,61	5,70	2.283,07	-15,30%	-412,56
3.4.3	CP-PIN033	Próprio	PINTURA CAIACAO PAREDES EM 3 DEMAOS - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 180142	m²	400,54	19,83	24,48	9.805,22		18,63	23,00	9.212,42	-6,04%	-592,79
							TOTAL SEM BDI:		**427.041,69**	23,43%		**388.734,66**	**-26,25%**	-138.361,28
							TOTAL COM BDI:		**527.095,95**	17,72%				

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:

QUINHENTOS E VINTE SETE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Rio Branco - Acre, 14 de abril de 2025

Revisão do Orçamento -

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE

Classificação	LICITANTE	VALOR (R$)	PARÂMETROS	
1	DZ CONSTRUÇÕES	388.734,66	75% orçado pela Administração	395.321,96
	Valor do Desconto:	-26,25%	85% orçado pela Administração	448.031,55
	Valor da Garantia Adicional			
	Valor 85% orçado:	448.031,55		
	Valor Licitante:	388.734,66	Inexequível	
	Valor da Garantia:	59.296,89	Precisa de Garantia Adicional	
VALOR DO ORÇAMENTO PREVISTO >>>	527.095,95	A proposta terá que apresentar declaração para atender às condições de exequibilidade previstas no edital		

Assinado eletronicamente por **NATACHA SALOMAO CHAGAS ALMEIDA**, **Gerente de Instalações**, em 14/04/2025 12:05:22